## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ** ต่อเติมอาคารเป็นที่จอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๙๕,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

**๓. ลักษณะงานโดยสังเขป**

ต่อเติมอาคารสำหรับเป็นที่จอดรถ ขนาดหลังคากว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

**๔. ราคากลางคำนวณ** วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๙๕,๙๐๐.-บาท

**๕. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

**๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๖.๑ นายสายยันต์ | ประยูรยิ้ม | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวรพงษ์ | ศิริจารุวงศ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖.๓ นายยอดสน | ดีมั่น | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |

แบบ ปร.5

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

**ชื่อโครงการ** ต่อเติมอาคารเป็นที่จอดรถ

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

**เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

**สถานที่ก่อสร้าง** ด้านหลังอาคารห้องประชุม (เดิม) องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

**หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

**รายการ** ต่อเติมอาคารสำหรับเป็นที่จอดรถ ขนาดหลังคากว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ยาว 22.30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงาน | | | | |
| | งานอาคาร | 149,852.53 | 1.3074 | 195,917.20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **เงื่อนไข** | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% | | | | |
| | เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 195,917.20 | |
| | **คิดเป็นราคากลาง (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)** | | | **195,900.00** | |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายสายยันต์ ประยูรยิ่ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยอดสน ดีมั่น)
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ ปร.4

**รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง**

**รายการประมาณการก่อสร้าง** **โครงการต่อเติมอาคารเป็นที่จอดรถ**

**สถานที่ก่อสร้าง** ด้านหลังอาคารห้องประชุม (เดิม) องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

**ประมาณการเมื่อวันที่** 3 ตุลาคม 2561

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่** **กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น** **กระทรวงมหาดไทย**

**รายการ** ต่อเติมอาคารสำหรับเป็นที่จอดรถ ขนาดหลังคากว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ยาว 22.30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานรื้อพื้นเดิมและปรับพื้นที่ | | | - | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | เหมาจ่าย |
| 2 | งานโครงหลังคา | 1,347.00 | กก. | - | - | 10.00 | 13,470.00 | 13,470.00 | |
| | - เหล็ก □ 4"x4" หนา 3.2 มม. | | | | | | | | |
| | ยาว 6 ม. | 2.00 | ท่อน | 1,316.00 | 2,632.00 | - | - | 2,632.00 | |
| | - เหล็ก 100x50 หนา 2.3 มม. | | | | | | | | |
| | ยาว 6 ม. | 20.00 | ท่อน | 706.00 | 14,120.00 | - | - | 14,120.00 | |
| | - เหล็ก 50x25 หนา 1.6 มม. | | | | | | | | |
| | ยาว 6 ม. | 11.00 | ท่อน | 514.00 | 5,654.00 | - | - | 5,654.00 | |
| | - เหล็ก 75x45 หนา 2.3 มม. | | | | | | | | |
| | ยาว 6 ม. | 26.00 | ท่อน | 342.00 | 8,892.00 | - | - | 8,892.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก □ 6"x6" | 4.00 | แผ่น | 150.00 | 600.00 | - | - | 600.00 | |
| | - แผ่นเมทัลชีทมีฟอล์ยกันความร้อน | | | | | | | | |
| | ยาว 7 ม. | 25.00 | แผ่น | 1,050.00 | 26,250.00 | 372.40 | 9,310.00 | 35,560.00 | |
| | - ครอบข้างเมทัลชีท ยาว 7 ม. | 2.000 | แผ่น | 560.00 | 1,120.00 | - | - | 1,120.00 | |
| | - เชิงชายไม้สังเคราะห์ หน้า 8" | 33.00 | เมตร | 110.00 | 3,630.00 | 45.00 | 1485.00 | 5,115.00 | |
| | - สกรู | 200.00 | ตัว | 3.00 | 600.00 | - | - | 600.00 | |
| | - พุกเหล็ก 3 หุน | 16.0 | ตัว | 10.00 | 160.00 | - | - | 160.00 | |
| | - สีกันสนิม | 2.00 | กป. | 260.00 | 520.00 | - | - | 520.00 | |
| | - น้ำมันสน | 1.00 | กป. | 140.00 | 140.00 | - | - | 140.00 | |
| 3 | งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก | 145.00 | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ | 22.00 | ลบ.ม. | 1,663.55 | 36,598.10 | 306.00 | 6,732.00 | 43,330.10 | |
| | - ทรายหยาบรองพื้น | 8.00 | ลบ.ม. | 348.91 | 2,791.28 | 99.00 | 792.00 | 3,583.28 | |
| | - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | 145.00 | ตร.ม. | 23.36 | 3,387.20 | 5.00 | 725.00 | 4,112.20 | |
| 4 | งานก่ออิฐบล็อก | 13.30 | ตร.ม. | - | - | 80.00 | 1,064.00 | 1,064.00 | |
| 5 | งานฉาบอิฐบล็อก | 13.30 | ตร.ม. | - | - | 82.00 | 1,090.60 | 1,090.60 | |
| | - อิฐบล็อก | 173.00 | ก้อน | 5.50 | 951.50 | - | - | 951.50 | |
| | - ปูนซีเมนต์ (50 กก.) | 5.00 | ถุง | 150.00 | 750.00 | - | - | 750.00 | |
| | - ทรายละเอียด | 1.00 | ลบ.ม. | 387.85 | 387.85 | - | - | 387.85 | |
| | | | | | | | | | |
| **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน** | | | | | 109,183.93 | | 40,668.60 | 149,852.53 | |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ
(นายวรพงษ์ ศิริจารุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยอดสน ดีมัน)
หัวหน้าสำนักปลัด