

ประเภทงาน ขยายระบบประปาหมู่บ้าน

ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

สถานที่ดำเนินงาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านป็น อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ขนาด / ปริมาณงาน วางท่อ PVC 2" ยาว 540 เมตร ชั้น 8.5

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	37,777.43	1.3375	50,527.31	
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	50,527.31
				ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย	
				คิดเป็นเงินงบประมาณ	50,527.31
				ขออนุมัติงบประมาณเพียง	50,000
(ตัวอักษร) ห้าหมื่นบาทถ้วน					
คณะกรรมการกำกับการตรวจสอบประธานคณะกรรมการฯ (นายศฤงคาร ใจทา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป็นกรรมการ (นายบุญโชค ดวงจันทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ต้าหมอกกรรมการ (นายทศพร เดชพรม) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		ผู้ประมาณการ (นายบุญโชค ดวงจันทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ต้าหมอกตรวจสอบ (นายศฤงคาร ใจทา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป็นเห็นชอบ (นางยุพลพร วงศ์หลวง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป็น		

สถานที่ดำเนินงาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านป็น อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ขนาด / ปริมาณงาน วางท่อ PVC 2" ยาว 540 เมตร ชั้น 8.5

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				บาท	รวม	บาท	รวม		
	งานระบบวางท่อ								
1	งานขุดดินปรับแต่ง - ถมดิน	48.60	ลบ.ม.			150.00	7,290.00	7,290.00	
2	- ท่อพีวีซี (ชนิดบานหัว) ขนาด Ø 2 " ชั้น 8.5	140.00	ท่อน	168.22	23,550.80		-	23,550.80	
3	- ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1/2 " ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	42.06	126.18		-	126.18	
4	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 2 "	25.00	ตัว	18.69	467.25		-	467.25	
5	- ข้อต่องอ PVC ขนาด Ø 2 "	20.00	ตัว	28.97	579.40		-	579.40	
6	- ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด Ø 2 " สด 1/2 "	20.00	ตัว	40.19	803.80		-	803.80	
7	- เทปพันเกลียว	20.00	ม้วน	30.00	600.00		-	600.00	
8	- กาวเชื่อมท่อ 1,000 กรัม	10.00	กป.	300.00	3,000.00		-	3,000.00	
9	- ประตูนํ้า ขนาด 2" แบบโยก	2.00	ตัว	600.00	1,200.00		-	1,200.00	
10	- ผ้าปิดท่อ PVC 1/2"	20.00	ตัว	8.00	160.00			160.00	
					30,487.43		7,290.00		
รวมค่างานต้นทุน								37,777.43	



กองช่าง

โครงการก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

แบบ

โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน วางท่อ PVC 2" ยาว 540 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปิน อำเภออลอง จังหวัดแพร่



โครงการก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปึก
แบบ

โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปึก
อำเภอหนอง จันทบุรี

สำรวจออกแบบ

นางสมศรี วัฒนศิริ
ผู้ช่วยช่างโยธา

เขียนแบบ

ตรวจ

วิศวกร

เห็นชอบ

นายสุภากร ใจหา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายสุภากร ใจหา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดงแบบ

มาตรฐาน

วัน / เดือน / ปี

แบบ อบต.บ้านปึก เลขที่ /

แผ่นที่

A -

จำนวนแผ่น

แนววางท่อขนาด 2" ยาว 540 เมตร

จุดเริ่มต้น

วัดดงลาน

ศาลพ่อ
เดื่อนาง

จุดสิ้นสุด

แนววางท่อ PVC 2" ยาว 540 เมตร บ้านใหม่