

บัญชีกำหนดราคา "ราคากลาง" สำหรับงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับของเดิม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย โชคชัย บ้านผาคัน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

แบบ อบต.บ้านปิน 09/2563

ประมาณการค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ.2563

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา ประมาณการ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานดินลูกรัง							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา(งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม)	ตร.ม	1,400.00	1.63	2,282.00	1.3607	2.22	3,105.12
	2.3 งานขนดินถมขยายไหล่ทางและรองพื้นทาง (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	42.00	94.00	3,948.00	1.3607	127.91	5,372.04
	- ค่าแรงงานดินถมขยายไหล่ทางและรองพื้นทางเฉลี่ยเรียบ	ลบ.ม	42.00	10.00	420.00	1.3607	13.61	571.49
3	งานรองพื้นทาง							
	3.1 ทราयरองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม	70.000	392.52	27,476.40	1.3607	534.10	37,387.14
	- ค่าแรงงานทราयरองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม	70.000	33.00	2,310.00	1.3607	44.90	3,143.22
4	งานคอนกรีต							
	4.1 งานคอนกรีต ค.2 (240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม	140.000	2,046.73	286,542.20	1.3607	2,784.99	389,897.97
	4.2 ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม	140.000	167.61	23,465.40	1.3607	228.07	31,929.37
	4.3 ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	1,400.00	11.74	16,436.00	1.3607	15.97	22,364.47
	4.3 ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต	ตร.ม	-	-	-	1.3607	-	-
5	งานไม้แบบข้าง							
	5.1 ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	350.00	20.60	7,210.00	1.3607	28.03	9,810.65
6	งานเหล็กเสริม							
	6.1 เหล็กเสริมผิวทาง ไวซ์เมซ 4 มม. @ 0.20 #	ตร.ม	1,400.00	30.00	42,000.00	1.3607	40.82	57,149.40
	6.2 ค่าเหล็กเสริม รอยต่อการหดตัว รอยยางหรือน้ำมัน	เมตร	272.000	21.43	5,828.96	1.3607	29.16	7,931.47
7	งานวางท่อลอดทาง							
	7.1 งานวางท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร	ท่อน	-	520.00	-	1.3607	707.56	-
	รวมค่างานต้นทุนยอดยกไป				417,918.96	1.3607		568,662.33
	ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย							-
	ยอดยกมา รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง							568,662.33
	ขออนุมัติวงเงินงบประมาณเพียง							568,600.00
	ตัวอักษร							(ห้าแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ:

- อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 และราคาที่เกี่ยวข้อง ราคาน้ำมันโซลาร์วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อำเภอมือง ที่ 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร
- www.bb.go.th/Support/Std/construc/Cm/cm_menu.thm
- www.price.moc.go.th/price_present/table_month_region
- ราคาวัดก่อสร้างราคาจากพาณิชย์จังหวัดแพร่และราคาวัดสบางประเภทที่ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัดแพร่ ใช้ราคาจากจังหวัดข้างเคียงตามระยะทางที่ใกล้ที่สุดตามลำดับหรือสืบราคาในท้องตลาดจังหวัดแพร่
- ค่าวัสดุเป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7 %
- ราคาจากรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงาน งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี ตุลาคม 2558 และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบพวนและปรับปรุงใหม่ มีนาคม 2560
- ใช้ Factor F ใหม่ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคางานก่อสร้าง

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	417,918.96
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + [\div \textcircled{3} \times \textcircled{1} + \textcircled{4} \times \textcircled{2}] \textcircled{5}$	=	-
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $\textcircled{4} \textcircled{6}$	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) $\textcircled{5} \textcircled{6}$	=	-

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%


ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ที่ ...^{๙๕}...../๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสุภาพร ทิพย์เนตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมิคร ชันคำนันท๊ะ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์โสภณวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังชิ้น