แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเหียง ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 222.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (ถากถางขนาดเบา)	1,110	ตร.ม.	1.62	1,798.20	1.3607	2.20	2,446.81
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	0	ตร.ม.	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	0	ตร.ม.	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	0	ตร.ม.	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	0	ตร.ม.	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	0	ตร.ม.	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
7	งานรองพื้นทาง (หินคลุก)	56	ลบ.ม.	522.41	29,254.96	1.3607	710.84	39,807.22
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	44	ลบ.ม.	600.43	26,418.92	1.3607	817.01	35,948.22
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	888	ตร.ม.	319.51	283,724.88	1.3607	434.76	386,064.44
10	Expansion Joint	13	ม.	181.27	2,356.51	1.3607	246.65	3,206.50
11	Contraction Joint	71	ม.	119.87	8,510.77	1.3607	163.11	11,580.60
12	Longtudinal Joint	0	ม.	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
13	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	44	ลบ.ม.	279.10	12,280.40	1.3607	379.77	16,709.94
14	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3.ขนาด Ø 0.30 x 1.00ม.	0	ม.	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
15	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3.ขนาด Ø 0.40 x 1.00ม.	0	ม.	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
16	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3.ขนาด Ø 0.60 x 1.00ม.	0	ม.	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
17	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3.ขนาด Ø 0.80 x 1.00ม.	0	ม.	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
18	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3.ขนาด Ø 1.00 x 1.00ม.	0	ม.	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
19	ป้ายโครงการชั่วคราว	1	ป้าย	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
20	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000.00	0.00	0.0000	0.00	3,000.00
					364,344.64		รวม	498,763.75
					ตัวอักษร สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		ปรับราคา	498,000.00

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	364,344.64
2. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
		495,763.75

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 321/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ผู้ตรวจสอบ

(นายถนอมศักดิ์ บัวตูม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายโสมณัส นันทสุต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก

อนุมัติ

(นายประกอบ จิวจินดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก

1. .....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายถนอมศักดิ์ บัวตูม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. .....กรรมการ

(นายพีรพัฒน์ ใจนิล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

3. .....กรรมการและเลขานุการฯ

(นางสาวจาฎุพัจน์ ศรีสังวรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี