5	งานไม้แบบ	54.00	ตร.ม.	129.00	6,966.00	133.00	7,182.00	14,148.00	
6	งานรอยต่อคอนกรีต	282.00	ม.	22.00	6,204.00	13.00	3,666.00	9,870.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**609,252.65**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอัครศุภณัฐ กุลนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา กรรณิกา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤตพร พุฒโต)

ประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 4

ขนาด (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 225 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 745 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

หรือมีพื้นที่เฉลี่ยเนื้องานรวมทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 1,595 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เริ่มตั้งแต่ สามแยกหน้าวัดน้ำโค้งจนสุดระยะ

ส่วนราชการ อบต.เด่นชัย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.เด่นชัย

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

ผู้ประมาณการ นายยุทธนา กรรณิกา (นายช่างโยธาอาวุโส)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่	1,595.00	ตร.ม.	-	-	1.67	2,663.65	2,663.65	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	99.00	ลบ.ม.	275.00	27,225.00	99.00	9,801.00	37,026.00	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	239.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	104,204.00	104,204.00	
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,636.00	ถุง	125.00	204,500.00	-	-	204,500.00	
	3.2 ทรายหยาบ	136.00	ลบ.ม.	364.00	49,504.00	-	-	49,504.00	
	3.3 หิน 1-2 "	260.00	ลบ.ม.	329.00	85,540.00	-	-	85,540.00	
4	งานเหล็กเสริม	-		-	-	-	-	-	
	4.1 งานเหล็กเสริม(เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.)	3.19	ตัน	-	-	4,100.00	13,079.00	13,079.00	
	4.1.1 เหล็ก Ø 6 มม.	1,440.00	เส้น	54.00	77,760.00	-	-	77,760.00	
	4.2 งานเหล็กเสริม(เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10 มม.)	0.25	ตัน	-	-	3,300.00	825.00	825.00	
	4.2.1 เหล็ก Ø 12 มม.	29.00	เส้น	218.00	6,322.00	-	-	6,322.00	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	103.00	กก.	37.00	3,811.00	-	-	3,811.00	