

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4

ขนาด ผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย 3.00 - 4.00 เมตร หน้า 0.05เมตร ระยะทาง 570 เมตร

ไม่ใส่ไหล่ทาง หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,169 ตารางเมตร หรือตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ดำเนินการ ถนนภายในหมู่บ้านน้ำโคลง ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ส่วนราชการ อบต.เด่นชัย

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.เด่นชัย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ผู้ประมาณการ นายยุทธนา กรรณิกา (นายช่างโยธาอาวุโส)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิวทาง								
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์แอสฟัลต์	2,169.00	ตร.ม.	4.25	9,218.25	6.57	14,250.33	23,468.58	
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม.	2,169.00	ตร.ม.	203.96	442,389.24	11.30	24,509.70	466,898.94	
2	งานตีเส้นจราจร								
	2.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	114.00	ตร.ม.	206.28	23,515.92	50.00	5,700.00	29,215.92	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							519,583.44	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายอัครศุภณัฐ ภูลนา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายยุทธนา กรรณิกา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายอาทิตย์ โอฬาระวัต)