

ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4

ขนาด กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145 เมตร หรือมีพื้นที่โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 435 ตร.ม. หรือตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เริ่มตั้งแต่ ถนน รพช.เดิม ถึง ถนน คสล.หน้าสระหลวง

ส่วนราชการ อบต.เด่นชัย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.เด่นชัย

วันที่ 14 ก.พ. 2563


ผู้ประมาณการ นายพธธนา กรธณิกา (นายช่างโยธาอาวุโส)


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	435.00	ตร.ม.	-	-	1.74	756.90	756.90	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	27.00	ลบ.ม.	317.00	8,559.00	99.00	2,673.00	11,232.00	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	65.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	28,340.00	28,340.00	
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	446.00	ถุง	125.00	55,750.00	-	-	55,750.00	
	3.2 ทรายหยาบ	37.00	ลบ.ม.	392.00	14,504.00	-	-	14,504.00	
	3.3 หิน 1-2 "	71.00	ลบ.ม.	392.00	27,832.00	-	-	27,832.00	
4	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	
	4.1 งานเหล็กเสริม(เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.)	0.811	ตัน	-	-	4,100.00	3,325.10	3,325.10	
	4.1.1 เหล็ก Ø 6 มม.	365.00	เส้น	48.00	17,520.00	-	-	17,520.00	
	4.2 งานเหล็กเสริม(เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10 มม.)	0.067	ตัน	-	-	3,300.00	221.10	221.10	
	4.2.1 เหล็ก Ø 12 มม.	8.00	เส้น	181.00	1,448.00	-	-	1,448.00	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	26.00	กก.	37.00	962.00	-	-	962.00	
5	งานแม่แบบ	55.00	ตร.ม.	129.00	7,095.00	133.00	7,315.00	14,410.00	
6	งานรอยต่อคอนกรีต	75.00	ม.	13.00	975.00	-	-	975.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							177,276.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา วรรณีกา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอัครศุภณัฐ ภูสนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกเพชร พงษ์โต)