แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต **สถานที่** ถนนภายในหมู่บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 3 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 228.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 130.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร

หรือรวมพื้นที่ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,045.55 ตารางเมตรตามรายการและแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลห้วยหม้ายกำหนด

หน่วยงานออกแบบ ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยหม้าย **ประมาณราคาวันที่** 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด แพร่ กรุงเทพฯ เดือนมีนาคม 2561 **ราคาน้ำมันดีเซล** ที่ อ.เมือง ราคาลิตรละ **29.00-29.99** บาทต่อลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุนต่อหน่วย	รวมราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	รวมเป็นเงิน
1	งาน Tack Coat สำหรับผิวทาง	1,045.55	ตร.ม.	10.33	10,800.53	1.3347	13.79	14,415.47
2	งานผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) หนา 5 ซม.	1,045.55	ตร.ม.	212.43	222,105.38	1.3347	283.53	296,444.05
3	งานตีเส้นจราจร Thermoplastic	98.45	ตร.ม.	250.00	24,612.50	1.3347	333.68	32,850.30
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00

หมายเหตุ รวมค่างานต้นทุน 257,518.41 รวมค่าปรับปรุงซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น 343,709.83

เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ปรับลด 343,000.00

ขออนุมัติงบประมาณ 337,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	257,518.41	หน่วย : บาท
② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3347	
④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[②/(①x③)]	=	1.0000	
⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor F_N) = ③ x ④	=	1.3347	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวชนิตา ธงสิบสาม)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลห้วยหม้าย

2.(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ
(ฤทธิเดช ศรีชุม)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยหม้าย

3.(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเรวัฒ ชูมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลห้วยหม้าย