

แบบสรุปรายการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางส่งน้ำ คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร

ประเภทงาน ซดประทาน

ปริมาณ วางส่งน้ำขอบนอกกว้าง 0.60 เมตร ความลึกบ่ารางถึงท้องวางส่งน้ำ 0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 637.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3

จำนวน 5 ท่อน 1 จุด และจำนวน 3 ท่อน 1 จุด ความยาวรวมเหมือนคอนกรีตเดิม 670.00 ม.ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลห้วยหม้ายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านต้นหนุ่น หมู่ที่ 5 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่

ผู้เสนอราคา ร้าน/หจก./บริษัท.....

เสนอราคา วันที่.....

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	102.17	ลบ.ม.						
2	ทรายรองพื้น	19.11	ลบ.ม.						
3	งานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. SR24	0.015	ตัน						
3.2	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. SR24	6.726	ตัน						
4	ลวดผูกเหล็ก	202.23	กก.						
5	ไม้แบบขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 ม.	87.48	ลบ.ฟ.						
6	ไม้คร่าว + ค้ำยัน	26.24	ลบ.ฟ.						
7	ตะปู	159.25	กก.						
8	งานดินขุด	38.22	ลบ.ม.						
9	งานดินถม (ดินลูกรัง)	107.02	ลบ.ม.						
10	งานวางท่อ พีวีซี. Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5	3.75	ท่อน						
11	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3	8.00	ท่อน						Ø 0.40 ม.

รวมยอดยกไป

แบบสรุปรายการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร

ประเภทงาน ชลประทาน

ปริมาณ รางส่งน้ำขอบนอกกว้าง 0.60 เมตร ความลึกบ่ารางถึงท้องรางส่งน้ำ 0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 637.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3

จำนวน 5 ท่อน 1 จุด และจำนวน 3 ท่อน 1 จุด ความยาวรวมเหมืองคอนกรีตเดิม 670.00 ม.ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลห้วยหม้ายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านต้นหนุ่น หมู่ที่ 5 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่

ผู้เสนอราคา ร้าน/หจก./บริษัท.....

เสนอราคา วันที่.....

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
12	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3	3.00	ท่อน						Ø 0.30 ม.
13	งานรื้อถอนเหมืองคอนกรีตเดิม	877.20	ตร.ม.						
รวมยอดยกมา									
รวมราคาค่างานต้นทุน									
ค่าอำนวยความสะดวก ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร ค่าภาษี									
14	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น									
ขอเสนอราคาค่าก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก									หน่วย : บาท

****ให้ผู้เสนอราคารอกข้อมูลและราคาที่เสนอให้ครบถ้วนและถูกต้อง****

ตัวอักษร (.....)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....ประทับตรา (ถ้ามี)

