

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร

ประเภทงาน ขุดปรุทาง

ปริมาณ รางส่งน้ำขอบนอกกว้าง 0.80 เมตร ความลึกปากรางถึงท้องรางส่งน้ำ 0.70 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 252.00 เมตร ปริมาตรของทรายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. มอก. ชั้น 3

จำนวน 10 ท่อน 1 จุด และจำนวน 8 ท่อน 1 จุด ความยาวรวมทั้งโครงการ 270.00 ม.ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลห้วยน้ำกาหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ต.ห้วยน้ำกาหนด อ.ดง จ.แพร่ ราคาน้ำมันดีเซล B10 ลิตรละ 16.00-16.99 บาท/ลิตร เมษายน 2563

กำหนดราคากลาง วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่, น่าน, อุ.ต.เดียน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าแรงงานต่อหน่วย (บาท)	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor	ราคากลาง(หน่วย:บาท)		หมายเหตุ
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	คอนกรีต 1:2:4 (ค.3)	55.59	ลบ.ม.	1,357.38	436.00	99,696.06	1.2782	2,292.30	127,431.50	
2	ทรายรองพื้น	10.08	ลบ.ม.	392.52	99.00	4,954.52	1.2782	628.26	6,332.87	
3	งานเหล็กเสริม									
3.1	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. SR24	0.457	ตัน	22,000.00	4,100.00	11,914.73	1.2782	33,361.02	15,229.41	
3.2	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. SR24	2.797	ตัน	21,000.00	4,100.00	70,195.55	1.2782	32,082.82	89,723.95	
4	ลวดผูกเหล็ก	97.59	กก.	37.38	-	3,648.07	1.2782	47.78	4,662.96	
5	ไม้แบบขนาด 1" x 6" ยาว 4-5.50 ม.	89.71	ลบ.ฟ.	382.24	-	34,291.51	1.2782	488.58	43,831.41	
6	ไม้ค้ำ + ค้ำยัน	26.91	ลบ.ฟ.	299.07	-	8,049.05	1.2782	382.27	10,288.30	
7	ตะปู	88.20	กก.	37.39	-	3,297.80	1.2782	47.79	4,215.25	
8	งานดินซูด	20.16	ลบ.ม.	-	99.00	1,995.84	1.2782	126.54	2,551.08	
9	งานดินถม ( ดินลูกรัง )	56.45	ลบ.ม.	70.00	99.00	9,539.71	1.2782	216.02	12,193.66	
10	งานวางท่อ พีวีซี Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5	3.75	ท่อน	1,224.30	-	4,591.13	1.2782	1,564.90	5,868.38	
11	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3	18.00	ท่อน	1,069.17	-	19,245.14	1.2782	1,366.62	24,599.14	Ø 0.60 ม.
12	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3	-	ท่อน	583.32	-	-	1.2782	745.60	-	Ø 0.30 ม.
รวมยอดขงไป							271,419.11		346,927.91	

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เช้าพื้นที่การเกษตร

ประเภทงาน ชลประทาน

ปริมาณ รางส่งน้ำขอบนอกกว้าง 0.80 เมตร ความลึกบ่าร้างถึงท้องรางส่งน้ำ 0.70 เมตร ความยาว 252.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. มอก. ชั้น 3

จำนวน 10 ท่อน 1 จุด และจำนวน 8 ท่อน 1 จุด ความยาวรวมทั้งโครงการ 270.00 ม.ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ของช่างเทศบาลตำบลห้วยหม้ายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่

ราคาประเมินได้ชล. B10

พัสดุ

กำหนดราคากลาง วันที่

13 พฤษภาคม 2563

ใช้ราคากลางก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่, น่าน, อุ.ต.เดือน

เมษายน


2563

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าแรงงานต่อหน่วย (บาท)	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง(หน่วย:บาท)		หมายเหตุ	
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
13	รวมยอดยกมา					271,419.11			346,927.91		
13	ค่าแรงงานตั้งไม้แบบทั้งโครงการ	352.80	ม.²	-	133.00	46,922.40	1.2782	170.00	59,976.21		
14	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							321,341.51	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น		409,904.12	
							ยอดอนุมัติราคากลาง		409,900.00		


( ..... )

ผู้เสนอเข้าพันก์ก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นางศกุนิดา รุ่งสิริธรรม )

  
ลงชื่อ...ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

( ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช ศรีชุม )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายวิวัฒน์ ชูมี )

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ - ณ วันที่กำหนดราคากลาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่/น่าน/อุตรดิตถ์ยังไม่ประกาศใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2563