บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาแนบท้ายใบเสนอราคา

โครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบล กาญจนา อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่

ปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม.ชั้น 8.5 ความยาว 464 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์(ตามรายละเอียดและแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดแพร่ กำหนด)และติดตั้งป้ายแนะนำโครงการ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำกาญจนา

เลขที่แบบ สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอราคา.....

ที่อยู่..... **โทร**.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาวัสดุต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	**วัสดุท่อและอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.**								
	- ท่อ PVC Ø 100 มม.ชั้น 8.5 (ปากระฆัง)	เมตร	464						
	- ท่อ GS ขนาด Ø 100 มม.	เมตร	30						
	- สามทางหน้าจานด้านแยก ขนาด Ø 150x100x150 มม.	ตัว	1						
	- ยีโบล์ ขนาด 150 มม.	ตัว	2						
	- ท่อนสั้นหน้าจานปลายปากระฆัง 100 มม.	ตัว	6						
	- สามทางหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด Ø 100x100x100 มม.	ตัว	1						
	- ท่อน 90 หน้าจานสองด้าน 100 มม.	ตัว	1						
	- หน้าจานเหล็กเหนียว ขนาด Ø 100 มม.	ตัว	12						
	- น๊อต+ประเก็นยาง ขนาด Ø 100 มม.	ตัว	15						
	- ประตูน้ำใต้ดิน Ø100 มม. (ครบชุด)	ตัว	1						
	- น้ำยาทาหัวท่อ PVC	กระป๋อง	2						
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	150						
	- หัวดับเพลิง ขนาด 100 มม. (พร้อมแอร์วาวล์3/4")	ชุด	1						
	- หน้าจานตาบอด ขนาด Ø 100 มม.	ตัว	1						
	รวมข้อ 1								
2	**ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**								
	- ค่าซ่อมคอนกรีต(ถนน)	ตร.ม.	200						
	- คอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	1						
	- คอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	1						
	- คอนกรีตยึดฝาประตูน้ำ	จุด	1						
	- คอนกรีตยึดประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 100-150 มม.	จุด	1						
	- ค่าทดสอบแรงดันและล้างท่อ/500 ม.ขนาด 100-200 มม.	งาน	1						
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ/500 ม. ขนาด 100-200 มม.	งาน	1						
	- ค่าตัดผิวถนนคสล.	เมตร	500						
	- ค่าขุดเจาะผิวถนนคสล.พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	200						
	รวมข้อ 2								

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาวัสดุต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	รวมข้อ 1+2								
3	ค่าทำเนียมประสานท่อ	งาน	1						
	รวมข้อ 3								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....ประทับตรา/ถ้ามี