

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการขยายท่อเมนประปา ถนนเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลช่อแฮ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๕,๒๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขยายท่อเมนประปา ถนนเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขยายท่อเมนประปา
ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ระยะทาง ๒,๕๗๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนดำเนินการ
ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลช่อแฮ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๑๘,๑๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๖
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจรูญสิทธิ์	โยธกุลสิริ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวีระวัฒน์	กาซ้อง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายโกเมศ	สมสุข	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายท่อเมนประปา

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลช่อแฮ)


แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ ชุด


คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
๑	ขยายท่อเมนประปา	๗๑๘,๑๓๕.๕๐	ราคาน้ำมันดีเซล
			๓๕.๕๐ บาท/ลิตร
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๗๑๘,๑๓๕.๕๐	
	ราคาค่าก่อสร้าง	๗๑๘,๑๐๐.๐๐	
	ราคาค่าก่อสร้าง (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจรัสฤทธิ์ โยกุลศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิวัฒน์ กาช่อง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายโกเมศ สมสุข)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นายอศุขย์ ไทล่ทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ
2๖ มิ.ย. 2565

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ขยายท่อเมนประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ระยะทาง ๒๕๗๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลช่อแฮ)


แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ หน้า


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายท่อเมนประปา	๕๕๐,๐๔๒.๕๑	๑.๓๐๕๖	๗๑๘,๑๓๕.๕๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	๐.๐๐ %			
	เงินประกันผลงานหัก..	๐.๐๐ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	๕.๐๐ %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	๗.๐๐ %			
รวมราคาค่าก่อสร้าง				๗๑๘,๑๓๕.๕๐	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจรีสฤทธิ โยธกุลสิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวีรวัฒน์ กาซ้อง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายโกเมศ สมสุข)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

เห็นชอบ


(นายอดุลย์ ไทล่ห่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ
2๖ มิ.ย. 2565

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ขยายท่อเมนประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ระยะทาง ๒๕๗๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
๑	ท่อประปาพีวีซีชนิดปลายบานชั้น๑๓.๕ ขนาด ๒ นิ้ว	๕๗๓.๒๕	ท่อน	๓๕๐.๐๐	๒๐๐,๖๓๗.๕๐	๑๖๐.๐๐	๙๑,๗๒๐.๐๐	๒๙๒,๓๕๗.๕๐	
๒	ท่อเหล็กอบสังกะสี BS - M ขนาด ๒ นิ้ว	๔๖.๑๗	ท่อน	๑,๓๐๘.๔๑	๖๐,๔๐๙.๒๙	๖๖๐.๐๐	๓๐,๔๗๒.๒๐	๙๐,๘๘๑.๔๙	
๓	ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๑๘.๐๐	ตัว	๔๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	-	-	๗๒๐.๐๐	
๔	ข้อต่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๔๒.๐๐	ตัว	๒๘.๙๗	๑,๒๑๖.๗๔	-	-	๑,๒๑๖.๗๔	
๕	สามทาง พีวีซีขนาด ๒ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๔๐.๑๙	๒๐๐.๙๕	-	-	๒๐๐.๙๕	
๖	ข้อต่อตรง G/S ขนาด ๒ นิ้ว	๔๕.๐๐	ตัว	๑๓๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	-	-	๕,๘๕๐.๐๐	
๗	ข้อต่อ G/S ขนาด ๒ นิ้ว	๘.๐๐	ตัว	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
๘	สามทาง G/S ขนาด ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๒๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	-	-	๒๖๐.๐๐	
๙	นิปเปิล G/Sขนาด ๒ นิ้ว	๔.๐๐	ตัว	๑๓๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	-	-	๕๒๐.๐๐	
๑๐	ปลั๊กอุด G/Sขนาด ๒ นิ้ว	๖.๐๐	ตัว	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
๑๑	แคลมป์ปรับท่อเหล็กขนาด ๒ นิ้ว แถบกว้าง ๑๘ มม.	๑๓.๐๐	ตัว	๒๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	-	-	๒๖๐.๐๐	
๑๒	พุกเหล็กขนาด ๒ หุน	๒๖.๐๐	ตัว	๓๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	-	-	๗๘๐.๐๐	
๑๓	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๒ นิ้ว	๑๒.๐๐	ตัว	๑,๔๘๒.๐๐	๑๗,๗๘๔.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๒,๕๘๔.๐๐	
๑๔	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ๒๕๐กรัม	๓๐.๐๐	กระป๋อง	๙๓.๔๖	๒,๘๐๓.๘๐	-	-	๒,๘๐๓.๘๐	
๑๕	เทพื้นเกลียว	๒๓.๐๐	ม้วน	๒๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	-	-	๕๗๕.๐๐	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายจรัสฤทธิ์ ไยกุลศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นายวีรวัฒน์ กาช่อง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายอดุลย์ ไหลทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ

2 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ



(นายโกเมศ สมสุข)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ขยายท่อเมนประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ระยะทาง ๒๕๗๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
๑๖	งานขุดดินและถมดิน ดินลูกรัง	๖๒.๔๐	ลบ.ม.		-	๑๙๔.๐๐	๑๒,๑๐๕.๖๐	๑๒,๑๐๕.๖๐	
๑๗	งานขุดถนน คอนกรีต	๑๔.๐๑	ลบ.ม.		-	๓๙๘.๐๐	๕,๕๗๕.๙๘	๕,๕๗๕.๙๘	
๑๘	งานซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีต	๑๔.๐๑	ลบ.ม.	๒,๐๐๙.๓๕	๒๘,๑๕๐.๙๙	๓๐๖.๐๐	๔,๒๘๗.๐๖	๓๒,๔๓๘.๐๕	
๑๙	งานทรายถมรองพื้นที่	๒๐.๘๐	ลบ.ม.	๒๔๒.๙๙	๕,๐๕๔.๑๙	๙๙.๐๐	๒,๐๕๙.๒๐	๗,๑๑๓.๓๘	
๒๐	งานเชื่อมต่อมาตรวัดน้ำ	๑๒๐.๐๐	จุด	๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๕๕๐,๐๔๒.๕๑	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายจรูญฤทธิ์ โยธกุลสิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิวัฒน์ กาซ้อง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายโกเมศ สมสุข)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน