สรุปผลประมาณราคาแนบท้ายใบเสนอราคา

โครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 8

สถานที่ดำเนินการ **หมู่ที่** 8 **ตำบล** กาญจนา **อำเภอ** เมืองแพร่ **จังหวัด** แพร่

ปริมาณงาน จุดที่ 1 วางท่อขนาด Ø 100 มม. ความยาว 199 เมตร บริเวณ เริ่มต้นวัดหัวฝาย ถึงบริเวณปากซอย 1

จุดที่ 2 วางท่อขนาด Ø 100 มม. ความยาว 181 เมตร บริเวณ เริ่มต้นปากซอย 7 ถึงบริเวณแยกกองหลวง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบล กาญจนา อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำกาญจนา **เลขที่แบบ** สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอ.....

ที่อยู่..... **โทร**.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานวางท่อประปา จุดที่ 1				
2	ประเภทงานวางท่อประปา จุดที่ 2				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				
	เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น				
(ตัวอักษร)					

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....ประทับตรา/ถ้ามี

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาแนบท้ายใบเสนอราคา

โครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 8

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบล กาญจนา อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่

ปริมาณงาน จุดที่ 1 วางท่อขนาด Ø 100 มม. ความยาว 199 เมตร บริเวณ เริ่มต้นวัดหัวฝาย ถึงบริเวณปากซอย 1

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำกาญจนา เลขที่แบบ สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอราคา.....

ที่อยู่..... **โทร**.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาวัสดุต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	**วัสดุท่อและอุปกรณ์ (ภายใน)**								
	- ท่อ PVC Ø 100 มม.ชั้น 8.5 (ปากระฆัง)	เมตร	199						
	- ท่อ S 100 mm.(ชนิดใต้ดิน)	เมตร	32						
	- ท่อ S 100 mm.(ชนิดบนดิน)	เมตร	9						
	- ประตูน้ำใต้ดิน 100 mm. (ครบชุด)	ชุด	2						
	- หน้าจานเหล็กเหนียว 100 mm.	ตัว	20						
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน 100 mm.	ตัว	1						
	- ท่อนสั้นปลายหน้าจานและปลายปากระฆัง 100 mm.	ชุด	8						
	- ท่อนสั้นปลายหน้าจานและปลายปากระฆัง 150 mm.	ชุด	2						
	- ข้อต่อลด 150x100 มม.หน้าจานสองด้าน	ตัว	1						
	- โค้ง 45 องศา หน้าจาน 2 ด้าน 100 mm.	ตัว	6						
	- โค้ง 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน 100 mm.	ตัว	1						
	- สกรูอัดหน้าจานพร้อมประเก็นยาง 100 mm.	ชุด	25						
	- สกรูอัดหน้าจานพร้อมประเก็นยาง 150 mm.	ชุด	3						
	สามทางหน้าจานสามด้าน 100X100X100 mm.	ตัว	1						
	สามทางหน้าจานสามด้าน 150X100X150 mm.	ตัว	1						
	แอร์วาล์ว 1"	ชุด	1						
	เสารับท่อตามแบบขยาย ก.	ชุด	2						
	รวมข้อ 1								
2	**ค่าแรงงานและอื่นๆ**								
	- น้ำยาทาหัวท่อ P.V.C (1 กก/กป.)	กป.	1						
	- ค่าเจาะถนน คสล.และถนนลาดยาง	เมตร	160						
	- ค่าซ่อมถนน คสล.	ตร.ม.	80						
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	62						
	- คอนกรีตยึดโค้ง 45 ขนาด 100 มม.ตามแนวตั้ง	จุด	2						
	- ค่าทดสอบท่อ 100-mm.	เมตร	246						
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ 100 mm.	เมตร	246						
	- ค่าขนย้ายวัสดุจากการขุดเจาะ	ลบ.ม.	109						
	รวมข้อ 2								
	รวมข้อ 1+2								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....ประทับตรา/ถ้ามี

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาแนบท้ายใบเสนอราคา

โครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 8

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบล กาญจนา อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่

ปริมาณงาน จุดที่ 2 วางท่อขนาด Ø 100 มม. ความยาว 181 เมตร บริเวณ เริ่มต้นปากซอย 7 ถึงบริเวณแยกกองหลวง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำกาญจนา เลขที่แบบ สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอราคา.....

ที่อยู่..... **โทร**.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาวัสดุต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	**วัสดุท่อและอุปกรณ์ (ภายใน)**								
	- ท่อ PVC Ø 100 มม.ชั้น 8.5 (ปากระฆัง)	เมตร	181						
	- ท่อ S 100 mm.(ชนิดใต้ดิน)	เมตร	10						
	- ประตูน้ำใต้ดิน 100 mm. (ครบชุด)	ชุด	2						
	- หน้าจานเหล็กเหนียว 100 mm.	ตัว	4						
	- ท่อนสั้นปลายหน้าจานและปลายปากระฆัง 100 mm.	ชุด	2						
	- ท่อนสั้นปลายหน้าจานและปลายปากระฆัง 150 mm.	ชุด	2						
	- สกรูอัดหน้าจานพร้อมประเก็นยาง 100 mm.	ชุด	6						
	- สกรูอัดหน้าจานพร้อมประเก็นยาง 150 mm.	ชุด	2						
	สามทางหน้าจานสามด้าน 150X100X150 mm.	ตัว	1						
	รวมข้อ 1								
2	**ค่าแรงงานและอื่นๆ**								
	- น้ำยาทาหัวท่อ P.V.C (1 กก/กป.)	กป.	1						
	- ค่าเจาะถนน คสล.และถนนลาดยาง	เมตร	130						
	- ค่าซ่อมถนน คสล.	ตร.ม.	65						
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	71						
	- คอนกรีตยึดโค้ง 45 ขนาด 100 มม.ตามแนวตั้ง	จุด	2						
	- ค่าทดสอบท่อ 100-mm.	เมตร	191						
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ 100 mm.	เมตร	191						
	- ค่าขนย้ายวัสดุจากการขุดเจาะ	ลบ.ม.	71						
	รวมข้อ 2								
	รวมข้อ 1+2								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....ประทับตรา/ถ้ามี