แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด มีความยาวรวม ๓๒๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯกำหนด สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ (หน้าบ้าน นายบุญเลิศ สุคนธะ ข้างถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พร.ถ.๑๒-๐๐๑) ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๕,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๐๕,๖๘๑.๑๒.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

(๖.๑) ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

(๖.๒) ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

(๖.๓)

(๖.๔)

(๖.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๖.๑) นายสุเมธี	รอดสี	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
(๖.๒) นางวรัญญา	จันทร์ทิพย์	นักจัดการงานทั่วไป ชนก.	กรรมการ
(๖.๓) นายอิทธิกร	งามเขียว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
(๖.๔)			
(๖.๕)			

แบบ ปร.4/1

สรุปประมาณราคากลาง

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัวะ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล. มีความยาวรวม 328 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.ตามแบบแปลนของเทศบาลฯกำหนด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 (หน้าบ้าน นายบุญเลิศ สุคนธะ ข้างถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พร.ถ.12-001) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ

อ้างอิง ราคาวัสดุก่อสร้างไม่รวมภาษี,สำนักงานดัชนีเศษฐกิจการค้า,สำนักพาณิชย์จังหวัดแพร่ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2562

สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการวัสดุและค่าแรง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	**งานรื้อถอนฝารางฯเดิมเศษดินและสิ่งปฏิกูล**	328.00	ม.			75.00	24,600.00	24,600.00	รื้อขนไป
									คัดแยกจัดเรียง
2	**งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4**	16.00	ลบ.ม	2,046.00	32,736.00	306.00	4,896.00	37,632.00	
	ไม้แบบ	21.00	ลบ.ฟ.	400.00	8,400.00			8,400.00	
	ไม้เคร่า 30% ของไม้แบบ	6.00	ลบ.ฟ.	400.00	2,400.00			2,400.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	40.00	ตร.ม.			133.00	5,320.00	5,320.00	
	ตะปู	9.00	กก.	37.00	333.00			333.00	
	เหล็ก RB 9 มม.	2,510.00	กก.	21.00	52,710.00	4.00	10,040.00	62,750.00	เผื่อ7%
	เหล็กฉาก 50x50 มม.หนา 6 มม.	110.00	ท่อน	577.00	63,470.00			63,470.00	
	ลวดผูกเหล็ก	52.00	กก.	37.00	1,924.00			1,924.00	
3	**คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ฝารางฯ**	20.00	ลบ.ม	2,046.00	40,920.00	306.00	6,120.00	47,040.00	
	ไม้แบบ	17.00	ลบ.ฟ.	400.00	6,800.00			6,800.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	31.00	ตร.ม.			133.00	4,123.00	4,123.00	
	ตะปู	7.00	กก.	37.00	259.00			259.00	
	เหล็ก RB 9 มม.	1,751.00	กก.	21.00	36,771.00	4.10	7,179.10	43,950.10	เผื่อ7%
	ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	37.00	1,295.00			1,295.00	
	รวมรายการค่าก่อสร้างทั้งหมด							**310,296.10**	

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จ๊ะ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง แบบ ปร.5

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล.

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จ๊ะ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 (หน้าบ้าน นายบุญเลิศ สุคนธะ ข้างถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พร.ถ.12-001) ต.แม่จ๊ะ อ.เด่นชัย จ.แพ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

รายการ	ค่าวัสดุและ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าแรงงาน		ทั้งหมด	
	เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
รายการก่อสร้างฯ	310,296.10	1.3074	405,681.12	
เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
เงินประกันผลงานหัก 0%				
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมรายการก่อสร้าง			**405,681.12**	
ขออนุมัติเพียง สี่แสนห้าพันบาทถ้วน			**405,000**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายพิเชษฐ์ สีตะวัน)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จ๊ะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสุเมธี รอดสี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาวธมลวรรณ ศรีใจวงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จ๊ะ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางวรัญญา จันทร์ทิพย์)
นักจัดการงานทั่วไป ชนก.

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายอนุสิทธิ์ คงเชย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายอิทธิกร งามเขียว)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน