

## ประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำแม่จ๊ะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างระเบียงจุดชมวิว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

2.เทพื้นลานจอดรถขนาด พื้นที่รวม 671.5 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.แม่จ๊ะ อ.เด่นชัย จ.แพร่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
1	<b>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								
	1.1 ขุดดิน	125.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	12,375.00	12,375.00	
	1.2 ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 ทราาย	5.00	ลบ.ม.	392.52	1,962.60	-	-	1,962.60	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	1,500.00	7,500.00	398.00	1,990.00	9,490.00	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง	172.00	ลบ.ม.	2,046.73	352,037.56	306.00	52,632.00	404,669.56	
	1.6 - ไม้แบบ	210	ตร.ม.	300.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	30	ท่อน	70.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	210	ตร.ม.	-	-	133.00	27,930.00	27,930.00	
	1.7 ตะปู	5	กก.	37.39	186.95	-	-	186.95	
	1.8 - เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	1.35	ตัน	22,000.00	29,700.00	2,300.00	3,105.00	32,805.00	
	- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 12 มม.	4.00	ตัน	20,401.87	81,607.48	2,300.00	9,200.00	90,807.48	
	<b>รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>				538,094.59		107,232.00	645,326.59	



