

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประเภทงาน ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง บัณฑิตราษฎร์-บ้านโป่งศรี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่

ระยะทาง 0.125 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต

กว้างเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.00 เมตร 500 ตร.ม.

ชนิดไหล่ทาง -

กว้าง - เมตร

ระยะทางดำเนินการเสริมผิว ๑

0.125 ม. ผิวทาง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 5 ซม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	149,760.00	1.3365	200,154.24	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตบปกติ
				-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			200,154.24	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ สองแสนบาทถ้วน			200,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.125 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,600,000.00 บาท 400.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดวงจกลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็งเพชร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

พอ.กองช่าง (นายคมกฤษ แปงใจ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนันต์ เหมืองจา)

ช่างโยธา

พิจารณาแล้ว

อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒิพงศ์ กาช้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง บ้านเหล้าร่มเย็น-บ้านโป่งศรี
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ ระยะทาง 0.125 กม.
 บ้านเหล้าร่มเย็น-บ้านโป่งศรี หนาเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างประเภทงานทาง							
	1.1 ชุดรีอิมิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 ชุดพื้นทางและพื้นไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 เกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	199.83	58.64	258.47	-	หนา0.20 ซม,
	1.5 ลูกกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	251.26	38.03	289.29	-	หนา0.20 ซม,
	1.6 Skin Patch		ตร.ม.				-	
	1.7 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.			-	-	
	2.2 Tack Coat	500	ตร.ม.	5.06	6.25	11.31	5,655.00	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete						-	
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)		ตร.ม.			-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	500	ตร.ม.	272.50	9.71	282.21	141,105.00	หนาเฉลี่ย 5 ซม,
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat		ตร.ม.	5.06		5.06	-	
	3.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.4 ผิว Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 ผิวลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	12.50	ตร.ม.	210.00	30.00	240.00	3,000.00	
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						149,760.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **สรุป** ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
(ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ งบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

งานก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๕ ซม. ยาว ๑๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.เหมืองหม้อ กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๒ แบบแปลนที่ อบต.เหมืองหม้อ กำหนด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| ๑. นายสมศักดิ์ เพ็งเพชร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายคมกฤษ แสงใจ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายอนันต์ เหมืองจา | ตำแหน่ง ช่างโยธา | เป็นกรรมการ |