

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑๓

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขำ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงาน

ปรับปรุงสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑๓

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕,๔๔๑.๗๔.- บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๑.๑ ปร.๖

๑.๒ ปร.๕

๑.๓ ปร.๔

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิริญวุฒิ เรือนคำ ประธานกรรมการ

๒. นายนันทวัฒน์มิ่งคล งามประภาสม กรรมการ

๓. นายเกียรติศักดิ์ ถือแก้ว กรรมการ

**ใบสรุปรายการก่อสร้างราคากลาง**  
**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่**

ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม  
 โครงการ ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม.(ตามแบบแปลน)  
 สถานที่ก่อสร้าง สะพานสาธารณประโยชน์ลำเหมืองร่องแค บ้านร่องแค หมู่ที่ ๑๓ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่.  
 แบบเลขที่ (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กำหนด.)  
 บัญชีราคาและรายละเอียดตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น. กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๒๕,๔๔๑.๗๔	
	เงินไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %		
	เงินประกันผลงาน ๐ %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		
	พื้นที่ปกติ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๕,๔๔๑.๗๔	บาท
	คิดเป็นเงินที่ขออนุมัติดำเนินการ	๒๕,๔๔๑.๗๔	บาท
ตัวอักษร	( สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ )		

(ลงชื่อ) ..... *Ol* ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวิรัตน์ เรือนคำ) ผอ.กองช่าง  
 (ลงชื่อ) ..... *วิรัตน์ เรือนคำ* ..... กรรมการ  
 (นายฉันทวัฒน์ มั่งคั่ง งามประภัสสม) นายช่างโยธา  
 (ลงชื่อ) ..... *วิรัตน์ เรือนคำ* ..... กรรมการ  
 (นายเกียรติศักดิ์ ถือแก้ว) ผช.นายช่างโยธา





สรุปรายละเอียดกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๓๐ ม. (ตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง สะพานสาธารณประโยชน์ลำเหมืองร่องแค บ้านร่องแค หมู่ที่ ๑๓ ตำบลน้ำขำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ประมาณราคาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ยลิตรละ ๒๘.๒๕ บาท ราคาวีลด์อ้างอิงจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรงงานในการถอดแบบคำนวณราคากลาง( เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
๑	งานดินขุดรื้อราสะพานเดิม	L/S	๑.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๐.๒๓	๓๙๒.๕๒	๙๐.๒๗๐	๙๙.๐๐	๒๒.๗๗	
๓	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	๐.๒๓	๑,๓๗๑.๐๐	๓๑๕.๓๓๐	๓๙๘.๐๐	๙๑.๕๔	
๔	คอนกรีตผสมเสร็จ (STRENGTH ๒๕๐ กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	๒.๖๕	๒,๐๕๖.๐๐	๕,๔๒๑.๙๐๐	๓๐๖.๐๐	๘๑๐.๙๐	
๕	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ขี้ ๑๒ มม.	ตัน	๐.๒๕	๒๐,๔๐๑.๐๐	๕,๑๐๐.๒๕๐	๓,๓๐๐.๐๐	๘๒๕.๐๐	
๖	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๖.๒๕	๓๗.๐๐	๒๓๑.๒๕๐	๕.๐๐	๓๑.๒๕	
๗	งานไม้แบบ	ตร.ม.	๘.๗๐	-	-	๑๓๓.๐๐	๑,๑๕๗.๑๐	
๘	- ไม้แบบ(คิด ๓๐%)	ลบ.พ.	๒.๘๑	๔๕๐.๐๐	๑,๓๐๐.๕๐๐	-	-	
๙	แอสฟัลท์หนา	ลิตร	๑.๐๐	๔๒.๐๐	๔๒.๐๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	
๑๐	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก.๑๑/๒ นิ้ว(พร้อมทาสี)	ท่อน	๓.๐๐	๙๑๘.๐๐	๒,๗๕๔.๐๐๐	๒๗๕.๐๐	๘๒๕.๐๐	(งานราดสะพาน)
	ตะปู	กก.	๒.๑๗	๓๗.๐๐	๘๐.๒๙๐	-	-	
	<b>ยอดรวม</b>				๑๕,๓๓๕.๗๙		๔,๕๖๘.๕๖	

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำวัสดุ  
๑๕,๓๓๕.๗๙ บาท

(ลงชื่อ) *นายวิรัช วัฒนศิริ* รองประธาน ค่าแรงงาน  
๔,๕๖๘.๕๖ บาท

(ลงชื่อ) *นายวิรัช วัฒนศิริ* กรรมการ รวมค่าจ้างต้นทันทังสิ้น  
๑๕,๘๐๔.๓๕ บาท

(นายบัณฑิตมงคล งามประภัสสม) นายช่างโยธา  
 (นายเกียรติศักดิ์ ถิ่นแก้ว) กรรมการ  
 ผช.นายช่างโยธา

**ใบสรุปรายการก่อสร้างราคากลาง**

ผู้เสนอราคา ห้าง ,บริษัท.....

โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๓๐ ม.(ตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง สะพานสาธารณประโยชน์ลำเหมืองร่องแค บ้านร่องแค หมู่ที่ ๑๓ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เสนอราคาเมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	เงินเดือน		
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %		
	เงินประกันผลงาน ๐ %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		
	พื้นที่ปกติ		
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		บาท
	คิดเป็นเงินที่ขออนุมัติดำเนินการ		บาท
	ตัวอักษร ( )		

( ลงชื่อ )..... ผู้เสนอราคา

( ..... )

ประทับตรา ( ถ้ามี )

ใบเสนอราคา

ปร ๕

ผู้เสนอราคา ห้าง,บริษัท.....

โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๓๐ ม.(ตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง สะพานสาธารณสุขประโยชน์ลำเหมืองร่องแค บ้านร่องแค หมู่ที่ ๑๓ ตำบลน้ำขำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เสนอราคาเมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR . F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๐.๐๐	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงาน ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				บาท
	คิดเป็นเงินที่ขออนุมัติดำเนินการ				บาท
	ตัวอักษร ( )				

( ลงชื่อ ).....ผู้เสนอราคา

( ..... )

ประทับตรา ( ถ้ามี )

ใบเสนอราคา

ผู้เสนอราคา ทั้ง บริษัท.....  
 โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. ทน ๐.๓๐ ม.(ตามแบบแปลน)  
 สถานที่ก่อสร้าง สะพานสาธารณประโยชน์ลำเหมืองร่องแค บ้านร่องแค หมู่ที่ ๑๓ ตำบลน้ำขำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
 เสนอราคาเมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
๑	งานดินลูกรังรองสะพานเดิม	L/S	๑.๐๐					
๒	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๐.๒๓					
๓	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	๐.๒๓					
๔	คอนกรีตผสมเสร็จ (STRENGTH ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	๒.๖๕					
๕	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ๑๒ มม.	ตัน	๐.๒๕					
๖	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๖.๒๕					
๗	งานไม้แบบ	ตร.ม.	๘.๗๐					
	- ไม้แบบ(คิด ๓๐%)	ลบ ฟ.	๒.๘๙					
๘	แอสฟัลท์ยาแนว	ลิตร	๑.๐๐					
๙	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ๓ก.๑๑/๒ นิ้ว(พร้อมทาสี)	ฟอน	๓.๐๐					(งานราวสะพาน)
๑๐	ตะปู	กก.	๒.๑๗					
ยอดรวม								

ค่าวัสดุ	บาท
ค่าแรงงาน	บาท
รวมค่างานต้นท่อนทั้งสิ้น	บาท

( ลงชื่อ ).....ผู้เสนอราคา

( ..... )

ประทับตรา ( ถ้ามี )