

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑,๓๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๒,๗๓๐.๖๗/- บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๑.๑ ปร.๕

๑.๒ ปร.๔

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิริญวุฒิ เรือนคำ ประธานกรรมการ

๒. นายนิพนธ์วัฒน์มงคล งามประภาสม กรรมการ

๓. นายเกียรติศักดิ์ ถือแก้ว กรรมการ

ใบสรุปผลกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ม. (ตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตม หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (ตามแผนผัง)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่.

แบบเลขที่ (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กำหนด.)

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น. เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR . F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๖๐,๗๒๔.๒๒	๑.๓๖๒๔	๘๒,๗๓๐.๖๗	
	เงินไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๒,๗๓๐.๖๗	บาท
	คิดเป็นเงินที่ขออนุมัติดำเนินการ			๘๒,๗๓๐.๖๗	บาท
	ตัวอักษร	( แปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ )			
	ขนาดหรือเนื้อที่	๕๐.๐๐ เมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๑,๖๕๔.๖๑ บาท/เมตร			

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวิรัตน์ เรือนคำ) ผอ.กองช่าง  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายนันท์วัฒน์มงคล งามประภาสม) นายช่างโยธา  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายเกียรติศักดิ์ ถือแก้ว) ผช.นายช่างโยธา

สรุปรายละเอียดกำหนดราคากลาง

ป.ร.๔

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขี้ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ม. (ตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตม หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำขี้ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (ตามแผนผัง)

กำหนดราคากลางวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ยคิดราคา ๒๘.๒๕ บาท ราคาสีตูดอ้างอิงจากสำนักชี้มีเศรษฐกิจการค้า เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรงงานในกรมราคาากลาง( เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
๑	งานเจาะรื้อผิวถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	๒๕.๐๐	-	-	๑๑๔.๖๒	๒,๘๖๕.๕๐	
๒	งานดินซุด	ลบ.ม.	๑๗.๕๐	-	-	๙๙.๐๐	๑,๗๓๒.๕๐	
๓	งานคอนกรีต ๑:๓:๕	ลบ.ม.	๑.๒๕	๑,๒๕๙.๕๐	๑,๕๖๑.๘๗	๓๙๘.๐๐	๔๙๗.๕๐	
๔	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑.๒๕	๓๙๒.๕๒	๔๙๐.๖๕	๓๐.๐๐	๓๗.๕๐	
๕	งานคอนกรีต (๒๔๐ ksc.ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๙.๙๘	๑,๔๔๑.๖๑	๑๔,๓๘๗.๒๖	๔๓๖.๐๐	๔,๓๕๑.๒๘	
๖	เหล็ก RB ๖ มม. SR ๒๔	ตัน	๐.๑๔	๒๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๕๗๔.๐๐	
๗	เหล็ก RB ๙ มม. SR ๒๔	ตัน	๐.๔๓	๒๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๓๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๗๖๓.๐๐	
๘	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๑๔.๒๕	๓๗.๓๙	-	-	-	
๙	งานไม้แบบ(งานทาง)	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๓๕๗.๙๔	๑๗,๘๙๗.๐๐	-	-	
๑๐	งานรื้อถอนประปาและ ต่อใหม่	L/S	๑.๐๐	๑,๙๒๓.๓๖	๑,๙๒๓.๓๖	-	-	
รวมค่างานทั้งสิ้น				๔๘,๙๐๒.๙๔	๔๘,๙๐๒.๙๔		๑๑,๘๒๑.๒๘	

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าวัสดุ  
๔๘,๙๐๒.๙๔ บาท

(ลงชื่อ) นายสิริวุฒิ เรือนคำ ผช.กองช่าง ค่าแรงงาน  
๑๑,๘๒๑.๒๘ บาท

(ลงชื่อ) นายวิวัฒน์มงคล งามประภาสสม กรรมการ รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น  
๖๐,๗๒๔.๒๒ บาท

(ลงชื่อ) นายเกียรติศักดิ์ อ้อแก้ว กรรมการ

(นายวิวัฒน์มงคล งามประภาสสม) นายช่างโยธา

(นายเกียรติศักดิ์ อ้อแก้ว) ผช.นายช่างโยธา

ใบเสนอราคา

ผู้เสนอราคา ห้าง ,บริษัท.....

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ม. (ตามแบบแปลน)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตม หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำขำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (ตามแผนผัง)

เสนอราคาเมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR . F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง				
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				บาท
	คิดเป็นเงินที่ขออนุมัติดำเนินการ				บาท
	ตัวอักษร	(		)	
	ขนาดหรือเนื้อที่		เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/เมตร		

( ลงชื่อ ) ..... ผู้เสนอราคา

( ..... )

ตำแหน่ง .....

ประทับตรา ( ถ้ามี )

ใบเสนอราคา

ปร.๔

ผู้เสนอราคา ห้าง ,บริษัท.....  
 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ม. (ตามแบบแปลน)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตาม หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำขำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (ตามแผนผัง)  
 เสนอราคาเมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
๑	งานเจาะรื้อผิวถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	๒๕.๐๐					
๒	งานดินขุด	ลบ.ม.	๑๗.๕๐					
๓	งานคอนกรีต ๑:๓:๕	ลบ.ม.	๑.๒๕					
๔	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑.๒๕					
๕	งานคอนกรีต (๒๔๐ ksc.ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๙.๙๘					
๖	เหล็ก RB ๖ มม. SR ๒๔	ตัน	๐.๑๔					
๗	เหล็ก RB ๙ มม. SR ๒๔	ตัน	๐.๔๓					
๘	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๑๔.๒๕					
๙	งานไม้แบบ(งานทาง)	ตร.ม.	๕๐.๐๐					
๑๐	งานรื้อถอนประปาและ ต่อใหม่	L/S	๑.๐๐					
รวมค่างานทั้งสิ้น								

( ลงชื่อ ).....ผู้เสนอราคา

( ..... )

ประทับตรา ( ถ้ามี )

ค่าวัสดุ	บาท
ค่าแรงงาน	บาท
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	บาท