

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสม. บ้านคอนแก้ว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลน้ำชำ อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๑,๔๐๐- บาท

๔.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสม. บ้านบวักโป่ง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลน้ำชำ อำเภอสว่างเม่น จังหวัดแพร่

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๘๓,๒๗๗.๖๑ - บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๑.๑ แบบประมาณการงานก่อสร้างถนน คสม.

แบบประมาณราคาก่อสร้าง แผ่นที่ ๑ แผ่นที่ ๒

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิริยวุฒิ เรือนคำ ประธานกรรมการ

๒. นายนันท์พัฒน์มงคล งามประภาส กรรมการ

๓. นายเกียรติศักดิ์ ถือแก้ว กรรมการ

คำนวณค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

[illegible]

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$
- 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) $= 4 \times 6$
- 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) 5×6

=	722,626.39
=	-
=	-
=	1.3607
=	-
=	-
=	-
=	-

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 และราคาที่เกี่ยวข้อง ราคาน้ำมันที่ 28.85 บาท/ลิตร

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวิริญภูมิ เรือนคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบัณฑิตนันทน์มงคล งามประภาส)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเกียรติศักดิ์ ถือนแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

ชื่อ/บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสม. ถนนสายคันคลองชลประทาน ซอย 32 แยก(บริเวณบ้านดอนแก้ว)

ตามแบบเลขที่/ ท1-05

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 344 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1720 ตร.ม.

เสนอราคาเมื่อวันที่

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นข้างสวนนายบุญเรือง ทุ่งกาวี ถึงหน้าบ้านนายสมชาย เดือนเพ็ญ บ้านดอนแก้ว ม.14 ตำบลน้ำคำอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ระยะเวลาดำเนินการ - วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	1.1 งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานชุดรื้อคันทางพร้อมบดทับ ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	1,720.00					
	2.2 ทราดยาบบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	86.00					
	2.3 ค่าแรงงานทราดยาบบรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	86.00					
3	งานผิวทางคอนกรีต							
	3.1 คอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ซม.) (Cube)	ลบ.ม.	258.00					
	3.2 ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	258.00					
	3.2 ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	258.00					
	3.3 ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม	258.00					
	3.3 ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,720.00					
	3.5 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร.	430.00					
	3.6 ค่าปรับผิวและทำผิวหน้าลาย	ตร.ม.	1,720.00					
4	งานเหล็กเสริมผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.1 ตะแกรงไม้ไผ่ 0.015*0.025 ม.๑ 0.25 ม.	ตร.ม.	1,720.00					
	4.2 ค่าแรงปูตะแกรงไม้ไผ่	ตร.ม.	1,720.00					
5	งานรอยต่อคอนกรีต							
	5.1 เหล็กเส้นกลม SR.24 RB15 มม. (Dowal Bar)	ตัน	0.429					
	5.2 เหล็กเส้นกลม SD.30 DB16 มม. (Dowal Bar)	ตัน	0.542					
	5.3 ค่าแรงตัด ตัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	ตัน	0.971					
	5.4 เหล็กเส้นกลม SR.24 RB19 มม. (Dowal Bar)	ตัน	0.055					
	5.5 ค่าแรงตัด ตัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	ตัน	0.055					
	5.6 กระดาษขานอ้อย หนา 0.01 ม.	ตร.ม.	3,750					
	5.7 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร.	654.00					
	5.8 ท่อ PVC	ท่อน	3.38					
	5.9 แอสฟัลต์สำหรับชุบเหล็กเสริม	ลิตร	60.00					
6	งานบ่มคอนกรีตด้วยน้ำยาบ่มที่ 7 วัน	ตร.ม.	1,720.00					
7	งานถมลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	51.60					
	7.1 งานบดอัดลูกรังไหล่ทางข้างละ 1 ม.	ลบ.ม.	51.60					
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็กและไวน์ล)	ชุด	1.00					
	รวมมูลค่างาน							

เสนอราคาเพียง

ตัวหนังสือ(.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)