แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านบวกโป่ง ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๑๐๐.๐๐- บาท

๔.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวกโป่ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๖,๓๒๑.๔๖ - บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๑.๑ แบบประมาณการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑ .แบบปร.๕ ๒. แบบปร.๔

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิรัญวุฒิ เรือนคำ ประธานกรรมการ

๒. นายนันทวัฒน์มงคล งามประภาสม กรรมการ

๓. นายเกียรติศักดิ์ ถือแก้ว กรรมการ

ใบสรุปผลการกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบแปลน)

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน 0.80 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.65 - 0.70 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 7.00 ม.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบ้านนายกุศล เดือนเพ็ญ ถึงบ้านนายประจวบ ทรัพย์มามูล บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่.

แบบเลขที่ (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กำหนด.)

บัญชีราคาและรายละเอียดตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	41,391.54	1.3607	56,321.46	
2	ประเภทงานจัดซื้อ				
3	ประเภทงานชลประทาน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			56,321.46	บาท
	คิดเป็นเงินที่ขอนุมัติดำเนินการ			**56,321.46**	**บาท**
	ตัวอักษร			**(ห้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)**	

7.00 ม.

8,045.92 บาท/ม.

ลงชื่อ ..... ประธาน ฯ

(นายวิรัญวุฒิ เรือนคำ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายนันทวัฒน์มงคล งามประภาสม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ถือแก้ว) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบ้านนายกุศล เดือนเพ็ญ ถึงบ้านนายประจวบ ทรัพย์มามูล บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน 0.80 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.65 - 0.70 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 7.00 ม. **กำหนดราคาเมื่อวันที่** 27 เมษายน 2565

ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดแพร่ เดือนมีนาคม 2565 รายการใดไม่มีระบุไว้ ใช้ราคาพณิชย์จังหวัดใกล้เคียง หากไม่มีใช้การสืบราคาภายในพื้นที่

ค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรงงานในการถอดแบบคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2560) **ราคาน้ำมัน** 30.5 **บาท/ลิตร**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานรื้อถนน+ท่อคสล.เดิมออก พร้อมงานดินขุด (LS)	งาน	1.00	-	-	7,500.00	7,500.00	
2	งานถมทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.42	429.23	180.27	99.00	41.58	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.42	1,419.30	596.10	398.00	167.16	
4	งานคอนกรีต ค 2	ลบ.ม.	4.20	1,602.25	6,729.45	436.00	1,831.20	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 16 มม.	ตัน	0.562	30,204.67	16,975.02	3,300.00	1,854.60	
7	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	16.87	37.38	630.60	-	-	
8	ไม้แบบอย่างง่าย(งานทาง)	ตร.ม.	15.12	310.00	4,687.20	-	-	
9	งานรื้อถอนประปาพร้อมต่อใหม่ รวมอุปกรณ์	งาน	1.00	198.36	198.36	-	-	
	ยอดรวม				29,997.00		11,394.54	

(ลงชื่อ) ..... ประธาน
(นายวิรัญวุฒิ เรือนคำ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายนันทวัฒน์มงคล งามประภาสม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ถือแก้ว) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ค่าวัสดุ	29,997.00	บาท
ค่าแรงงาน	11,394.54	บาท
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	**41,391.54**	บาท

ใบเสนอราคา

ปร 5

ชื่อห้างร้าน,บริษท,หจก......

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบ้านนายกุศล เดือนเพ็ญ ถึงบ้านนายประจวบ ทรัพย์มามูล บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน 0.80 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.65 - 0.70 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 7.00 ม.

เสนอราคาเมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานจัดซื้อ				
3	ประเภทงานชลประทาน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				บาท
	คิดเป็นเงินที่ขอนุมัติดำเนินการ				**บาท**
	ตัวอักษร				

ม.

บาท/ม.

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอราคา

(.....

ใบเสนอราคา

ชื่อห้างร้าน,บริษท,หจก.....

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบแปลน)

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบ้านนายกุศล เดือนเพ็ญ ถึงบ้านนายประจวบ ทรัพย์มามูล บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน 0.80 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.65 - 0.70 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 7.00 ม.

เสนอราคาเมื่อวันที่.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานรื้อถนน+ท่อคสล.เดิมออก พร้อมงานดินขุด (LS)	งาน	1.00					
2	งานถมทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.42					
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.42					
4	งานคอนกรีต ค 2	ลบ.ม.	4.20					
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 16 มม.	ตัน	0.562					
7	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	16.87					
8	ไม้แบบอย่างง่าย(งานทาง)	ตร.ม.	15.12					
9	งานรื้อถอนประปาพร้อมต่อใหม่ รวมอุปกรณ์	งาน	1.00					
	ยอดรวม							

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา

(.....)

ค่าวัสดุ		บาท
ค่าแรงงาน		บาท
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		บาท