ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำบ้านบวกโป่ง หมู่ที่ ๓

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๐,๔๐๐.๐๐- บาท

๔.ลักษณะงาน

จ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำบ้านบวกโป่ง หมู่ที่ ๓

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐๔,๐๗๘.๓๒- บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๑.๑ปร.๕

๑.๒ปร.๔

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิรัญวุฒิ เรือนคำ ประธานกรรมการ

๒. นายนันทวัฒน์มงคล งามประภาสม กรรมการ

๓. นายอัครเดช เสนาหวาน กรรมการ

แบบประมาณการงานปรับปรุงรางระบายน้ำ(ราคากลาง)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านบวกโป่ง ม.3 **ตามแบบเลขที่/** อบต.น้ำชำกำหนด

ปริมาณงาน ปรับปรุง รางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน (ตามแผนผัง) ยาวรวมไม่น้อยกว่า 569 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบวกโป่ง ม. 3 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

จุดที่ 1 หน้าบ้านนายอนุพล ใจพล ถึงบ้านนายสถิตย์ พรมมิ่ง ความยาว 216 ม.

จุดที่ 2 จุดเริ่มจากบ้านนางดำพรรณ ขุนเงิน ถึงลำเหมืองร่องปง ความยาว 254 ม.

จุดที่ 3 จุดเริ่มจากบ้านนางส่วย สีแดง ถึงลำเหมืองร่องปง ความยาว 99 ม.

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ **ระยะเวลาดำเนินการ** - วัน

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่** 8 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ภาษี7%	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมราคา
1	**รางระบายน้ำ คสล.**				-		-	-
	1.1 งานเปิดฝารางระบายน้ำ เป็นช่วง ๆ (4 เมตร /1จุด)	งาน	1.00	17,040.00	17,040.00	1.07	18,232.80	18,232.80
	จุดละ 2 ผา							
	1.2 ขุดลอกรางระบายน้ำ โดยใช้แรงงานคน พร้อมขนทิ้ง	เมตร	569.00	200.00	113,800.00	1.07	214.00	121,766.00
	1.3 งานฝารางระบายน้ำ ใหม่ ทดแทนฝาเดิมที่เปิดออกมาชำรุด	ฝา	284.00	158.80	45,099.20	1.07	169.91	48,256.14
	(พร้อมติดตั้งและ ซ่อมขอบรางให้ใกล้เคียงของเดิม)				-			
2	งานทะลวงท่อระบายน้ำเดิม	งาน	1.00	2,500.00	2,500.00	1.07	2,675.00	2,675.00
3	งานบ่อพัก คสล.(ตามแบบ)	บ่อ	1.00	10,062.28	10,062.28	1.3067	13,148.38	13,148.38
4	**งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็กและไวนิล)**	ชุด	1.00					
	รวมค่างานต้นทุน				188,501.48			204,078.32
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							204,078.32
	กำหนดเป็นราคากลาง							**204,078.32**
						ตัวอักษร	**(สองแสนสี่พันเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์)**	
	คิดเป็นปริมาณงานต่อหน่วย =						358.66	**บาท/ม.**

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	188,501.48
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [3 ÷ (1 x 4 + 2 x 5)]	=	-
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4 x 6	=	-
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) 5	=	-

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และราคาที่เกี่ยวข้อง ราคาน้ำมันที่ 35.49บาท/ลิตร

<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง</u>

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัญวุฒิ เรือนคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายนันทวัฒน์มงคล งามประภาสม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอัครเดช เสนาหวาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบรางการเสนอราคางานปรับปรุงรางระบายน้ำ

ชื่อ/บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

ชื่อโครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านบวกโป่ง ม.3 **ตามแบบเลขที่/** อบต.น้ำชำกำหนด

ปริมาณงาน ปรับปรุง รางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน (ตามแผนผัง) ยาวรวมไม่น้อยกว่า 569 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบวกโป่ง ม. 3 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

จุดที่ 1 หน้าบ้านนายอนุพล ใจพล ถึงบ้านนายสถิตย์ พรมมิ่ง ความยาว 216 ม.

จุดที่ 2 จุดเริ่มจากบ้านนางดำพรรณ ขุนเงิน ถึงลำเหมืองร่องปง ความยาว 254 ม. **ระยะเวลาดำเนินการ** .....

จุดที่ 3 จุดเริ่มจากบ้านนางส่วย สีแดง ถึงลำเหมืองร่องปง ความยาว 99 ม. **เสนอราคา เมื่อวันที่**.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ภาษี7%	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมราคา
1	**รางระบายน้ำ คสล.**				-		-	-
	1.1 งานเปิดฝารางระบายน้ำ เป็นช่วง ๆ (4 เมตร /1จุด)	งาน	1.00					
	จุดละ 2 ผา							
	1.2 ขุดลอกรางระบายน้ำ โดยใช้แรงงานคน พร้อมขนทิ้ง	เมตร	569.00					
	1.3 งานฝารางระบายน้ำ ใหม่ ทดแทนฝาเดิมที่เปิดออกมาชำรุด	ฝา	284.00					
	(พร้อมติดตั้งและ ซ่อมขอบรางให้ใกล้เคียงของเดิม)							
2	งานทะลวงท่อระบายน้ำเดิม	งาน	1.00					
3	งานบ่อพัก คสล.(ตามแบบ)	บ่อ	1.00					
4	**งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็กและไวนิล)**	ชุด	1.00					
	รวมค่างานต้นทุน							
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							-
	ขอเสนอราคาเพียง							-
	ตัวอักษร							
	คิดเป็นปริมาณงานต่อหน่วย =							**บาท/.ม.**

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)