

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (ไวร์เมช) หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ย่อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ หน่วยเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (ไวร์เมช) หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ย่อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ สายนายประทีป ประสารยา พร้อมป้ายโครงการ

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๖ (กองช่าง) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ราคากลาง ๙๔,๓๑๑.๕๓ บาท (เก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบเอ็ดบาท ห้าสิบสามสตางค์)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง


๕.๑ แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (ไวร์เมช) หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ย่อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่

๕.๒

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร.ต.สมชาย แदनเหมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๓ นางสาวกัญญารัตน์ ตะไมล์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๖.๒ นางสาวณัชภัทชกรณ์ พิวงค์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิเดช กั้นหมุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป(ไอร์เมช)สายนายประทีป ประสารยา
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๕๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านไผ่ย่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา

แบบเลขที่

ตามแบบ อบจ.

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลางต่อ หน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	- คอนกรีตผสมเสร็จ ค.๒	๒๗.๐๐	ลบ.ม	๑,๗๙๙.๐๗	๔๘,๕๗๔.๘๙	๑.๓๖๒๔	๒,๔๕๑.๐๕	๖๖,๑๗๘.๔๓	
๒	- ตะแกรงไอร์เมช Ø ๘ มม.	๑๗๙.๐๐	ตร.ม	๒๘.๐๐	๕,๐๑๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๘.๑๕	๖,๘๒๘.๓๕	#0.20
๓	- ทรายรองพื้น	๙.๐๐	ลบ.ม	๒๓๓.๐๐	๒,๐๙๗.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๑๗.๔๔	๒,๘๑๖.๙๕	
๔	- เหล็กเส้นRB ๘ ๑๒ มม.	๔.๐๐	เส้น	๒๓๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๑๓.๓๕	๑,๒๕๓.๔๑	
๕	- แอสฟัลท์	๕.๐๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๗๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๐.๔๔	๑๐๒.๑๘	
๖	- กระดาษขานอ้อย	๑.๐๐	แผ่น	๔๘๕.๐๐	๔๘๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๖๐.๗๖	๖๖๐.๗๖	
๗	- ท่อPVC.๓/๔"	๑.๐๐	ท่อน	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๔.๙๓	๗๔.๙๓	
๘	- ค่าแรงเทคอนกรีต	๒๗.๐๐	ลบ.ม	๓๒๗.๐๐	๘,๘๒๙.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๔๕.๕๐	๑๒,๐๒๘.๖๓	
๙	- ค่าแบบข้างติดตามยาว	๕๑.๐๐	เมตร	๒๐.๖๐	๑,๐๕๐.๖๐	๑.๓๖๒๔	๒๘.๐๗	๑,๔๓๑.๓๔	
๑๐	- ค่าแรงวางไอร์เมช	๑๗๙.๐๐	ตร.ม	๕.๐๐	๘๙๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖.๘๑	๑,๒๑๙.๓๕	
๑๐	- ค่าแรงดิน-ขุดตัด	๒๓.๐๐	ลบ.ม	๒๒.๒๒	๕๑๑.๐๖	๑.๓๖๒๔	๓๐.๒๗	๖๙๖.๒๗	
๑๒	- ดินลูกรังไหล่ทาง	๘.๐๐	ลบ.ม	๙๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒๒.๖๒	๙๘๐.๙๓	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					๖๙,๒๒๔.๕๕		รวมราคากลางทั้งสิ้น	๙๔,๓๑๑.๕๓	

ขอเสนออนุมัติ ๙๔,๓๑๑.๕๓ บาท

แก้หมีนีสี่พันสามร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการ

(สมชาย แคนเหมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัญญารัตน์ ตะไมล์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัชภัทธรณ์ พิวงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสิทธิเดช กันหมุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา