

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (ไวร์เมช) หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ย่อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ หน่วยเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (ไวร์เมช) หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ย่อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ สายบ้านนางกาญจนา คนลำ พร้อมป่ายโครงการ

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๒๐ (กองช่าง) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ราคากลาง ๖๓,๑๑๕.๔๔ บาท (หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาท สี่สิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (ไวร์เมช) หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ย่อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่

๕.๒

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร.ต.สมชาย	แดนเหมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวมูทิตา	จันทอง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางวิไลวรรณ	ทะตัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิเดช กันหมุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป(ไอร์เมช)สายบ้านนางกาญจนา คนล้า
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรัง ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านไผ่ย่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา

แบบเลขที่

ตามแบบ อบจ.

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลางต่อ หน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	- คอนกรีตผสมเสร็จ ค.๒	๑๘.๐๐	ลบ.ม	๑,๗๙๙.๐๗	๓๒,๓๘๓.๒๖	๑.๓๖๒๔	๒,๔๕๑.๐๕	๔๔,๑๑๘.๙๕	
๒	- ตะแกรงไอร์เมช Ø ๔มม.	๑๑๗.๐๐	ตร.ม	๒๘.๐๐	๓,๒๗๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๘.๑๕	๔,๔๖๓.๒๒	#0.20
๓	- ทรายรองพื้น	๖.๐๐	ลบ.ม	๒๓๓.๐๐	๑,๓๙๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๑๗.๔๔	๑,๙๐๔.๖๔	
๔	- เหล็กเส้นRB Ø ๑๒ มม.	๓.๐๐	เส้น	๒๓๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๑๓.๓๕	๙๔๐.๐๖	
๕	- แอสฟัลท์	๓.๐๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๔๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๐.๔๔	๖๑.๓๑	
๖	- กระดาษขานอ้อย	๑.๐๐	แผ่น	๔๘๕.๐๐	๔๘๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๖๐.๗๖	๖๖๐.๗๖	
๗	- ท่อPVC.๓/๔"	๑.๐๐	ท่อน	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๔.๙๓	๗๔.๙๓	
๘	- ค่าแรงเทคอนกรีต	๑๘.๐๐	ลบ.ม	๓๒๗.๐๐	๕,๘๘๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๔๕.๕๐	๘,๐๑๙.๐๙	
๙	- ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๓๙.๐๐	เมตร	๒๐.๖๐	๘๐๓.๔๐	๑.๓๖๒๔	๒๘.๐๗	๑,๐๙๔.๕๕	
๑๐	- ค่าแรงวางไอร์เมช	๑๑๗.๐๐	ตร.ม	๕.๐๐	๕๘๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖.๘๑	๗๙๗.๐๐	
๑๑	- ดินลูกรังไหล่ทาง	๘.๐๐	ลบ.ม	๙๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒๒.๖๒	๙๘๐.๙๓	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					๔๖,๓๒๖.๖๖		รวมราคากลางทั้งสิ้น	๖๓,๑๑๕.๔๔	

ขอเสนออนุมัติ ๖๓,๑๑๕.๔๔ บาท

หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสี่สิบลีตองค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการ

(สมชาย แคนเหมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมูทิตา จันทอง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวิไลวรรณ ทะตัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสิทธิเดช กันหมุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา