แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประยูร 25 (ต่อจากของเดิม) เชื่อมต่อถนนสังกะสี 3 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาป่า/เทศบาลตำบลนาป่า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	1.1 งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,429.000	10.74	15,347.46	1.3607	14.61	20,883.28
2	1.2 ทรายบดอัดแน่น	ลบ.ม.	71.000	752.00	53,392.00	1.3607	1,023.24	72,650.49
3	1.3 ดินลูกรัง	ลบ.ม.	323.000	210.94	68,133.62	1.3607	287.02	92,709.41
	2. งานผิวทางค.ส.ล.(คืนผิวจราจร)							
4	2.1 ผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,429.000	422.00	603,038.00	1.3607	574.21	820,553.80
5	2.2 Expansion Joint	ม.	25.000	75.00	1,875.00	1.3607	102.05	2,551.31
6	2.3 Contraction Joint	ม.	234.000	56.00	13,104.00	1.3607	76.19	17,830.61
7	2.4 Longitudinal Joint	ม.	361.000	62.00	22,382.00	1.3607	84.36	30,455.18
8	2.5 เหล็กเสริมกันร้าว DB 12 mm.	ม.	400.000	22.00	8,800.00	1.3607	29.93	11,974.16
	3. งานวางท่อและบ่อพัก							
9	3.1 บ่อพักค.ส.ล.พร้อมฝาบ่อ	บ่อ	28.000	17,054.00	477,512.00	1.3607	23,205.37	649,750.57
10	3.2 งานวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	ท่อน	246.000	1,324.00	325,704.00	1.3607	1,801.56	443,185.43

โสพส สุคัญธารุณ

18 มีนาคม 2564 14:54:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประยูร 25 (ต่อจากของเดิม) เชื่อมต่อถนนสังกะสี 3 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลนาป่า/เทศบาลตำบลนาป่า

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.3 งานวางท่อระบายน้ำPVC 8 นิ้ว	เมตร	112.000	575.00	64,400.00	1.3607	782.40	87,629.08
							รวมราคากลาง	2,250,173.32

โสพส สุคัญธารุณ

18 มีนาคม 2564 14:54:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประยูร 25 (ต่อจากของเดิม) เชื่อมต่อถนนสังกะสี 3 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาป่า/เทศบาลตำบลนาป่า

(ชฤทธิ์ พงษ์พระเกตุ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทวีศักดิ์ บรรจงผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภัทร์ รินรักษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนาวุฒิ คำเนตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โสพส สุคัญธารุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โสพส สุคัญธารุณ

18 มีนาคม 2564

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น

ค่างานต้นทุน = 10.74 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.2 ทรายบดอัดแน่น

ค่างานต้นทุน	=	752.00 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.3 ดินลูกรัง

ค่างานต้นทุน = 210.94 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทางค.ส.ล.(คืนผิวจราจร)

2.1 ผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร

ค่างานต้นทุน	=	422.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทางค.ส.ล.(คืนผิวจราจร)

2.2 Expansion Joint

ค่างานต้นทุน	=	75.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทางค.ส.ล.(คืนผิวจราจร)

2.3 Contraction Joint

ค่างานต้นทุน	=	56.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทางค.ส.ล.(คืนผิวจราจร)

2.4 Longitudinal Joint

ค่างานต้นทุน	=	62.00 บาท/เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทางค.ส.ล.(คืนผิวจราจร)

2.5 เหล็กเสริมกันร้าว DB 12 mm.

ค่างานต้นทุน	=	22.00 บาท/เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานวางท่อและบ่อพัก

3.1 บ่อพักค.ส.ล.พร้อมฝาบ่อ

ค่างานต้นทุน	=	17,054.00 บาท/บ่อ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานวางท่อและบ่อพัก

3.2 งานวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ค่างานต้นทุน	=	1,324.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานวางท่อและบ่อพัก

3.3 งานวางท่อระบายน้ำPVC 8 นิ้ว

ค่างานต้นทุน	=	575.00 บาท/ม.

ตารางคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปรกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	13.57	19.00
2	15.24	21.33
3	16.90	23.66
4	18.57	26.00
5	20.24	28.33
6	21.90	30.66
7	24.24	33.94
8	27.36	38.31
9	30.48	42.68
10	33.61	47.05
11	36.73	51.42
12	39.85	55.79
13	42.98	60.17
14	46.10	64.54
15	49.22	68.91
16	52.34	73.28
17	55.47	77.65
18	58.59	82.02
19	61.71	86.40
20	64.83	90.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	67.96	95.14
22	71.08	99.51
23	74.20	103.88
24	77.33	108.26
25	80.45	112.63
26	83.57	117.00
27	86.69	121.37
28	89.82	125.74
29	92.94	130.12
30	96.06	134.49
31	99.19	138.86
32	102.31	143.23
33	105.43	147.61
34	108.55	151.97
35	111.68	156.35
36	114.80	160.72
37	117.92	165.09
38	121.04	169.46
39	124.17	173.83
40	127.29	178.21
41	130.42	182.58
42	133.54	186.95
43	136.66	191.32

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	139.78	195.69
45	142.90	200.06
46	146.03	204.44
47	149.15	208.82
48	152.27	213.18
49	155.40	217.56
50	158.52	221.93
51	161.64	226.30
52	164.76	230.67
53	167.88	235.04
54	171.01	239.41
55	174.13	243.79
56	177.26	248.16
57	180.38	252.53
58	183.50	256.89
59	186.62	261.27
60	189.75	265.64
61	192.88	270.03
62	196.00	274.40
63	199.12	278.76
64	202.24	283.13
65	205.37	287.52
66	208.48	291.88

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	211.61	296.25	91	286.56	401.19	115	361.51	506.11
68	214.73	300.62	92	289.68	405.56	116	364.64	510.50
69	217.86	305.00	93	292.79	409.90	117	367.74	514.84
70	220.98	309.37	94	295.92	414.28	118	370.86	519.20
71	224.11	313.75	95	299.06	418.69	119	373.99	523.59
72	227.23	318.12	96	302.16	423.03	120	377.14	528.00
73	230.35	322.49	97	305.28	427.40	121	380.25	532.36
74	233.46	326.84	98	308.42	431.79	122	383.38	536.74
75	236.59	331.23	99	311.55	436.17	123	386.47	541.06
76	239.71	335.59	100	314.65	440.52	124	389.63	545.49
77	242.83	339.96	101	317.78	444.89	125	392.75	549.85
78	245.95	344.33	102	320.92	449.29	126	395.89	554.24
79	249.08	348.71	103	324.05	453.67	127	398.98	558.57
80	252.20	353.08	104	327.15	458.01	128	402.08	562.92
81	255.32	357.45	105	330.27	462.38	129	405.21	567.29
82	258.45	361.82	106	333.41	466.78	130	408.34	571.68
83	261.57	366.19	107	336.53	471.14	131	411.49	576.09
84	264.71	370.59	108	339.66	475.53	132	414.59	580.43
85	267.82	374.95	109	342.77	479.88	133	417.71	584.79
86	270.93	379.30	110	345.90	484.25	134	420.84	589.18
87	274.06	383.68	111	349.04	488.65	135	423.99	593.58
88	277.18	388.06	112	352.15	493.02	136	427.08	597.91
89	280.30	392.42	113	355.29	497.40	137	430.19	602.26
90	283.44	396.81	114	358.39	501.74	138	433.38	606.73

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	436.44	611.01
140	439.59	615.42
141	442.68	619.75
142	445.85	624.20
143	448.97	628.56
144	452.10	632.94
145	455.17	637.23
146	458.32	641.65
147	461.42	645.98
148	464.60	650.44
149	467.72	654.81
150	470.85	659.19
151	473.91	663.47
152	477.07	667.89
153	480.15	672.21
154	483.33	676.67
155	486.44	681.02
156	489.56	685.39
157	492.70	689.78
158	495.84	694.18
159	498.91	698.48
160	502.08	702.91
161	505.17	707.24
162	508.27	711.58

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	511.39	715.94
164	514.51	720.31
165	517.65	724.70
166	520.79	729.11
167	523.95	733.54
168	527.02	737.83
169	530.21	742.29
170	533.30	746.62
171	536.40	750.97
172	539.52	755.32
173	542.64	759.70
174	545.78	764.09
175	548.93	768.50
176	551.97	772.76
177	555.14	777.20
178	558.32	781.65
179	561.40	785.96
180	564.49	790.28
181	567.59	794.62
182	570.81	799.14
183	573.93	803.51
184	577.06	807.89
185	580.08	812.11
186	583.23	816.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	586.39	820.94
188	589.56	825.38
189	592.61	829.66
190	595.81	834.13
191	598.88	838.43
192	601.96	842.75
193	605.19	847.26
194	608.29	851.61
195	611.40	855.96
196	614.52	860.33
197	617.65	864.72
198	620.80	869.11
199	623.80	873.32
200	626.96	877.75
201.0 - 1000.0	3.14	4.39

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
  ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.14 บาท/ตัน
  4.39 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
  หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปรกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	8.03	11.24
2	9.75	13.66
3	11.48	16.07
4	13.20	18.48
5	14.93	20.90
6	16.65	23.31
7	18.37	25.72
8	20.34	28.47
9	22.72	31.81
10	25.11	35.15
11	27.49	38.48
12	29.87	41.82
13	32.26	45.16
14	34.64	48.50
15	37.03	51.84
16	39.41	55.18
17	41.80	58.51
18	44.18	61.85
19	46.57	65.19
20	48.95	68.53
21	51.33	71.87
22	53.72	75.21
23	56.10	78.54
24	58.49	81.89
25	60.88	85.23
26	63.26	88.57
27	65.65	91.91
28	68.03	95.25
29	70.40	98.57
30	72.80	101.92
31	75.17	105.24
32	77.57	108.60
33	79.96	111.94
34	82.35	115.28
35	84.72	118.60
36	87.11	121.95
37	89.50	125.30
38	91.89	128.64
39	94.27	131.98
40	96.65	135.31
41	99.04	138.66
42	101.43	142.00
43	103.80	145.32
44	106.20	148.67
45	108.57	152.00
46	110.97	155.35
47	113.34	158.68
48	115.73	162.02
49	118.10	165.34
50	120.48	168.67
51	122.88	172.04
52	125.25	175.35
53	127.64	178.69
54	130.04	182.06
55	132.41	185.37
56	134.79	188.70
57	137.18	192.06
58	139.60	195.43
59	141.96	198.75
60	144.34	202.08
61	146.74	205.43
62	149.15	208.81
63	151.50	212.11
64	153.87	215.42
65	156.25	218.75
66	158.65	222.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	161.05	225.47	91	218.36	305.71	115	275.52	385.73
68	163.39	228.75	92	220.74	309.03	116	277.91	389.08
69	165.83	232.16	93	223.12	312.37	117	280.31	392.44
70	168.19	235.47	94	225.51	315.72	118	282.72	395.81
71	170.57	238.80	95	227.76	318.87	119	285.14	399.20
72	172.96	242.14	96	230.17	322.24	120	287.57	402.60
73	175.36	245.50	97	232.59	325.63	121	289.76	405.66
74	177.77	248.87	98	235.02	329.03	122	292.20	409.08
75	180.10	252.13	99	237.46	332.45	123	294.65	412.50
76	182.53	255.55	100	239.74	335.64	124	297.10	415.95
77	184.88	258.83	101	242.20	339.08	125	299.31	419.03
78	187.24	262.13	102	244.50	342.29	126	301.78	422.49
79	189.71	265.60	103	246.98	345.77	127	304.26	425.97
80	192.10	268.93	104	249.28	349.00	128	306.48	429.07
81	194.49	272.28	105	251.78	352.50	129	308.98	432.57
82	196.77	275.48	106	254.11	355.75	130	311.49	436.08
83	199.18	278.86	107	256.43	359.01	131	313.72	439.21
84	201.61	282.25	108	258.77	362.28	132	316.25	442.74
85	204.04	285.66	109	261.31	365.83	133	318.48	445.88
86	206.36	288.91	110	263.66	369.13	134	321.03	449.44
87	208.69	292.17	111	266.02	372.43	135	323.28	452.59
88	211.16	295.62	112	268.38	375.74	136	325.53	455.74
89	213.51	298.91	113	270.75	379.06	137	328.10	459.33
90	215.86	302.20	114	273.13	382.39	138	330.36	462.50

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	332.94	466.12
140	335.21	469.30
141	337.49	472.48
142	340.10	476.14
143	342.39	479.34
144	344.68	482.55
145	347.32	486.25
146	349.62	489.47
147	351.92	492.69
148	354.23	495.92
149	356.54	499.16
150	359.23	502.93
151	361.56	506.18
152	363.89	509.44
153	366.22	512.71
154	368.56	515.98
155	370.90	519.26
156	373.24	522.54
157	375.59	525.83
158	378.37	529.71
159	380.73	533.02
160	383.10	536.34
161	385.48	539.67
162	387.86	543.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	390.24	546.34
164	392.64	549.69
165	395.03	553.05
166	397.44	556.41
167	399.84	559.78
168	402.26	563.16
169	404.20	565.88
170	406.62	569.27
171	409.05	572.67
172	411.48	576.07
173	413.92	579.48
174	416.36	582.91
175	418.81	586.34
176	421.27	589.78
177	423.74	593.23
178	425.68	595.95
179	428.15	599.41
180	430.63	602.88
181	433.12	606.36
182	435.61	609.85
183	438.11	613.35
184	440.05	616.07
185	442.56	619.59
186	445.08	623.11

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	447.60	626.64
188	449.54	629.36
189	452.08	632.91
190	454.62	636.46
191	457.17	640.03
192	459.11	642.75
193	461.67	646.33
194	464.23	649.93
195	466.81	653.53
196	468.75	656.25
197	471.34	659.87
198	473.93	663.50
199	475.87	666.22
200	478.48	669.87
201.0 - 1000.0	2.39	3.35

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
  ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.39 บาท/ตัน
  3.35 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
  หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุกอสราง รถบรรทุก 10 ลอ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปรกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	4.42	6.19
2	5.73	8.03
3	7.04	9.86
4	8.35	11.69
5	9.65	13.52
6	10.96	15.35
7	12.27	17.18
8	13.58	19.01
9	14.89	20.84
10	16.20	22.67
11	17.50	24.50
12	18.81	26.34
13	20.12	28.17
14	21.43	30.00
15	22.79	31.91
16	24.27	33.98
17	25.75	36.05
18	27.23	38.12
19	28.70	40.19
20	30.18	42.26
21	31.66	44.33
22	33.14	46.39
23	34.62	48.47
24	36.09	50.53
25	37.57	52.60
26	39.05	54.67
27	40.53	56.74
28	42.01	58.81
29	43.48	60.88
30	44.96	62.95
31	46.44	65.02
32	47.92	67.09
33	49.40	69.16
34	50.87	71.22
35	52.35	73.29
36	53.83	75.37
37	55.31	77.43
38	56.79	79.50
39	58.27	81.58
40	59.74	83.64
41	61.22	85.71
42	62.71	87.79
43	64.17	89.84
44	65.66	91.92
45	67.14	93.99
46	68.62	96.07
47	70.10	98.13
48	71.56	100.19
49	73.05	102.27
50	74.53	104.34
51	76.01	106.41
52	77.48	108.47
53	78.95	110.54
54	80.43	112.61
55	81.92	114.68
56	83.39	116.75
57	84.87	118.81
58	86.34	120.88
59	87.83	122.96
60	89.31	125.04
61	90.79	127.10
62	92.26	129.17
63	93.74	131.24
64	95.22	133.31
65	96.69	135.37
66	98.18	137.45

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	99.65	139.51	91	135.15	189.21	115	170.60	238.84
68	101.13	141.58	92	136.60	191.23	116	172.08	240.92
69	102.60	143.65	93	138.08	193.31	117	173.57	243.00
70	104.08	145.72	94	139.56	195.39	118	175.06	245.09
71	105.57	147.80	95	141.05	197.48	119	176.55	247.18
72	107.06	149.88	96	142.55	199.56	120	177.98	249.18
73	108.52	151.93	97	144.00	201.59	121	179.48	251.27
74	110.01	154.02	98	145.49	203.69	122	180.98	253.37
75	111.48	156.08	99	146.95	205.72	123	182.41	255.37
76	112.96	158.14	100	148.45	207.83	124	183.91	257.48
77	114.43	160.21	101	149.91	209.87	125	185.42	259.58
78	115.91	162.28	102	151.41	211.98	126	186.85	261.59
79	117.39	164.35	103	152.87	214.02	127	188.36	263.71
80	118.88	166.43	104	154.34	216.07	128	189.87	265.82
81	120.36	168.51	105	155.85	218.19	129	191.31	267.84
82	121.82	170.55	106	157.32	220.24	130	192.83	269.96
83	123.32	172.64	107	158.79	222.30	131	194.27	271.98
84	124.78	174.69	108	160.26	224.36	132	195.71	274.00
85	126.28	176.79	109	161.73	226.42	133	197.23	276.13
86	127.74	178.84	110	163.20	228.48	134	198.68	278.15
87	129.21	180.90	111	164.68	230.55	135	200.20	280.29
88	130.69	182.96	112	166.15	232.62	136	201.65	282.31
89	132.16	185.02	113	167.63	234.69	137	203.18	284.46
90	133.67	187.14	114	169.12	236.76	138	204.63	286.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	206.08	288.52
140	207.54	290.55
141	209.08	292.71
142	210.53	294.74
143	211.99	296.78
144	213.53	298.95
145	214.99	300.99
146	216.45	303.03
147	217.91	305.08
148	219.37	307.12
149	220.93	309.31
150	222.40	311.36
151	223.86	313.41
152	225.33	315.46
153	226.80	317.52
154	228.27	319.58
155	229.74	321.64
156	231.21	323.70
157	232.68	325.76
158	234.16	327.82
159	235.63	329.89
160	237.11	331.96
161	238.59	334.03
162	240.07	336.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	241.55	338.17
164	243.03	340.25
165	244.52	342.33
166	246.00	344.41
167	247.49	346.49
168	248.98	348.57
169	250.47	350.66
170	251.96	352.75
171	253.46	354.84
172	254.95	356.93
173	256.31	358.84
174	257.81	360.94
175	259.31	363.03
176	260.81	365.14
177	262.31	367.24
178	263.82	369.34
179	265.18	371.25
180	266.69	373.36
181	268.20	375.47
182	269.71	377.59
183	271.22	379.70
184	272.58	381.61
185	274.10	383.73
186	275.61	385.86

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	277.13	387.98
188	278.49	389.89
189	280.01	392.02
190	281.54	394.15
191	283.06	396.29
192	284.43	398.20
193	285.95	400.33
194	287.48	402.48
195	288.85	404.39
196	290.38	406.53
197	291.91	408.68
198	293.28	410.59
199	294.82	412.74
200	296.35	414.90
201.0 - 1000.0	1.48	2.07

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
  ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.48 บาท/ตัน
  2.07 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
  หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร