

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรงน้ำบาดาลขนาด 10 ม.³ (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ 1211010
 เจ้าของอาคาร บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				48,731.85			69,101.25	
4.3	เหล็กเส้นข้ออ้อย dia 16 มม. (15.38 กก./เส้น)	440	กก.	20,234	8,902.96	3.30		10,354.96	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	14	กก.	37.00	518.00			518.00	
	5.งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 6"	0.3	ฟอน	5,177.00	1,553.10			1,553.10	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4"	1	ฟอน	3,831.00	3,831.00			3,831.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3"	1	ฟอน	2,663.00	2,663.00			2,663.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1/2"	0.2	ฟอน	280.00	56.00			56.00	
5.5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 1"	3	ฟอน	65.00	195.00			195.00	
5.6	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 6"	2	ตัว	1,160.00	2,320.00			2,320.00	
5.7	หน้าจามเหล็กหล่ออบสังกะสีเกลียวใน dia 6"	2	ตัว	900.00	1,800.00			1,800.00	
5.8	ประตุน้ำเหล็กหล่ออบสังกะสี หน้าจาม dia 6" แบบพวงมลัย	1	ชุด	10,100.00	10,100.00			10,100.00	
5.9	สีทงเหล็กหล่อ หน้าจาม 4 ด้าน dia 4"	1	ตัว	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
5.10	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน - บนดิน ธรรมดา dia 4"	2	ชุด	6,000.00	12,000.00			12,000.00	
5.11	หน้าจามเหล็กหล่ออบสังกะสีเกลียวใน dia 4"	6	ตัว	420.00	2,520.00			2,520.00	
	รวมยอดยกไป				98,090.91		25,321.40	123,412.31	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรงน้ำบาดาลขนาด 10 ม.³ (ตอกเข็ม)
 บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ 1211010
 เจ้าของอาคาร บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				98,090.91		25,321.40	123,412.31	
5.12	ยี่ - โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1	ชุด	650.00	650.00			650.00	
5.13	ฝาครอบเหล็กขาบสังกะสี dia 4"	1	ตัว	350.00	350.00			350.00	
5.14	ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้าจวน 2 ด้าน dia 3"	1	ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
5.15	ข้องอเหล็กขาบสังกะสี 90 ม - ม dia 4"	4	ตัว	203.00	812.00			812.00	
5.16	ข้องอเหล็กขาบสังกะสี 90 ม - ม dia 3"	7	ตัว	115.00	805.00			805.00	
5.17	ข้อต่อตรงเหล็กขาบสังกะสี dia 1 1/2"	18	ตัว	65.00	1,170.00			1,170.00	
5.18	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18	ตัว	12.00	216.00			216.00	
5.19	ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18	ตัว	15.00	270.00			270.00	
5.20	ข้อต่อตรงเหล็กขาบสังกะสี dia 1/2"	1	ตัว	13.00	13.00			13.00	
5.21	ตามทางเหล็กขาบสังกะสี dia 1/2"	1	ตัว	22.00	22.00			22.00	
5.22	ประตูลูกเหล็กตันปิกัส dia 4"	1	ชุด	9,870.00	9,870.00			9,870.00	
5.23	ประเก็นยาง dia 3"	2	แผ่น	30.00	60.00			60.00	
5.24	ประเก็นยาง dia 4"	8	แผ่น	45.00	360.00			360.00	
5.25	ประเก็นยาง dia 6"	2	แผ่น	65.00	130.00			130.00	
	รวมยอดยกไป				114,193.91		25,321.40	139,515.31	

ประเมินราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.³ (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ 1211010
 เจ้าของอาคาร บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			114,193.91			25,321.40	139,515.31	
5.27	น็อคยี่ตหน้าจาน dia 3/4 x 3"	16	ตัว	25.00	400.00			400.00	
5.26	น็อคยี่ตหน้าจาน dia 5/8 x 3"	72	ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
	6.งานฉนวนหุ้ม								
6.1	ฉาปูนเรียบธรรมดา	25	ตร.ม.	64.00	1,600.00	82.00	2,050.00	3,650.00	
	7.งานอื่น ๆ								
7.1	บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
7.2	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	1	แผ่น	250.00	250.00		0.00	250.00	
7.3	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1	ลบ.ม.	1,750.00	1,750.00	400.00	400.00	2,150.00	
7.4	ทรายกรองเร็ว	2.2	ลบ.ม.	1,750.00	3,850.00	400.00	880.00	4,730.00	
	8.งานทาสี								
8.1	ทาสีพลาสติก	25	ตร.ม.	35.00	875.00	30.00	750.00	1,625.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	10	ตร.ม.	30.00	300.00	38.00	380.00	680.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	29	ตร.ม.	110.00	3,190.00	35.00	1,015.00	4,205.00	
	รวมยอดยกไป				128,688.91		30,996.40	159,685.31	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.³ (ตอกเข็ม)
 บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ 1211010
 เจ้าของอาคาร บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	9. แออร์เตอร์				128,688.91			159,685.31	
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2	ท่อน	1,350.00	2,700.00			2,700.00	
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. X 6 ม.	5	เส้น	480.00	2,400.00			2,400.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4x8 ตร.ฟุต	2.5	แผ่น	5,400.00	13,500.00		2,000.00	15,500.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x1 ทุน x 6 ม.	5	เส้น	440.00	2,200.00			2,200.00	
9.5	อลูมิเนียมจากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x3 ทุน x 6 ม.	5	เส้น	1,350.00	6,750.00			6,750.00	
9.6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1	กล่อง	250.00	250.00			250.00	
	10. เสาค้ำ								
10.1	เสาเข็ม คสล. หรือคอน. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม.	9	ต้น	1,550.00	13,950.00	180.00	1,620.00	15,570.00	
10.2	เส้นรอบรูป 77 ซม. งานร้อยอนโมครงสร้างคสล. กังกรงของเดิม	13	ลบ.ม.		0.00	600.00	7,800.00	7,800.00	ร้อยขนไป
	รวมยอดยกไป				170,438.91		42,416.40	212,855.31	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.³ (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ 1211010
 เจ้าของอาคาร บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				170,438.91		42,416.40	212,855.31	
	รวมเงิน				170,438.91		42,416.40	212,855.31	
	คิดเป็นค่างาน							212,855.31	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. ว่าที่ร้อยโท ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (มังกร บุญญาแสง)
 2. กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพนม อุดคำมี)
 3. กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสิทธิพร อินทรีย์)


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของอาคาร

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1	ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1	ถัง	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1	เครื่อง	9,500.00	9,500.00			9,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1	เครื่อง	รวมเงิน (1 - 4)	17,200.00			17,200.00	
				คิดเป็นเงิน	17,200.00			17,200.00	
	รวมเงิน (5)					500.00		500.00	
	คิดเป็นเงิน					500.00		500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน							17,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(มังกร ปัญญาแสง)

1. ว่าที่ร้อยโท ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง 2. กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพนม ฤดีคำมี)

3. กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสิทธิพร อินทรีย์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่

เจ้าของอาคาร

บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา								
18	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"		ทอน	900.00	3,274.00		261.00	3,535.00	
19	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4"	1	ชุด	3,663.00	3,663.00	400.00	400.00	4,063.00	
20	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3"		ชุด	1,100.00	0.00			0.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"		ชุด	300.00	0.00			0.00	
22	น๊อปเปิด dia 2"		ตัว	30.00	0.00			0.00	
23	มาตรวัดน้ำ dia 2"		ตัว	300.00	0.00			0.00	
24	น้ำยาเชื่อม ท่อ PVC ขนาด 1.000 กรัม	2	กระป๋อง	325.00	650.00		661.00	650.00	
	รวมเงิน				7,587.00			8,248.00	
	คิดเป็นค่างาน								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ว่าที่ ร้อยโท ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มังกร ปัญญาแสง)

2. กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนม อุดคำมี)

3. กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิพร อินทรีย์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

เจ้าของอาคาร บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	1.การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Dia 3" + ข้อต่อ 1 อัน		ท่อน						
2	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Dia 2" + ข้อต่อ 1 อัน	2	ท่อน	2,663.00	5,326.00	1,020.00	2,040.00	7,366.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3"		ท่อน						
4	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2"		ท่อน						
5	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี ขนาด 3" ชั้น 13.5		อัน						
6	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"		อัน						
7	ข้อต่อ 45 องศา พีวีซี ขนาด 3" ชั้น 13.5		อัน						
8	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 2"		อัน						
9	น้ำยาต่อท่อ พีวีซี ขนาด 500 กรัม (กระป๋อง)		กระป๋อง						
10	เทพื้นเกลียว (ม้วน)	12	ม้วน	16.00	192			192.00	
	รวมยอดยกไป				5,518.00		2,040.00	7,558.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

เจ้าของอาคาร

บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
					5,518.00			7,558.00	
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"		ท่อน						
2	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2	อัน	1,250.00	2,500.00			2,500.00	
3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 3"		อัน						
4	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"		อัน						
	รวมเงิน				8,018.00			10,058.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน							10,058.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.วันที่ ร้อยโท ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. กรรมการกำหนดราคากลาง

(มังกร ปัญญาแสง)

(นายพนม อดคำมี)

3. กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิพร อินชัย)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รั้ว - ประตูลูก (20 X 20 ม.)
 บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 แบบเลขที่ 921001

สถานที่ก่อสร้าง
 บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

เจ้าของอาคาร

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. ฐานบันไดประตูลูก ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4	ลบ.ม.			148.00	59.20	59.20	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05	ลบ.ม.	186.00	9.30	99.00	4.95	14.25	
1.3	คอนกรีต 1:3:5	0.053	ลบ.ม.	1,785.00	94.61	398.00	21.09	115.70	
1.4	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.315	ลบ.ม.	1,859.00	585.59	391.00	123.17	708.75	
1.5	เหล็กเสริม เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	47.61	กก.	22,429	1,067.84	4,100	195.20	1,263.05	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7	กก.	37.00	25.90			25.90	
1.7	ท่อเหล็กขาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3	ฟุต	981.00	2,943.00			2,943.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขมมเปียกปูน dia 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25	ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	ไม้สลักกักดินบางประตู dia 1 1/2 นิ้ว	6	ตัว	50.00	300.00			300.00	
1.10	กลอนเหล็กและกฏญแจ	2	ชุด	200.00	400.00			400.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3	ตร.ม.	78.00	234.00	82.00	246.00	480.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3	ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2	ตร.ม.	30.00	60.00	38.00	76.00	136.00	
1.14	ไม้แบบ + คร่าว	0.38	ตร.ม.	350.00	133.00			133.00	
				รวมเงิน (1) ยอดยกไป		6,535.73	1,115.61	7,651.34	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **รั้ว - ประตูรั้ว (20 X 20 ม.)** แบบเลขที่ 921001
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่**
 เจ้าของอาคาร **บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.15	ค่าแรงประกอบแบบ	1.14	ตร.ม.		6,535.73			7,651.34	
1.16	ตะปู	0.2	กก.	37.00	7.40			151.62	
	รวมเงิน (1) ยอดยกมา								
2.1	2. เสาไม้รั้วต่อ 1 ต้น								
2.2	ชุดติดตั้งฐานราก/ถมดิน	0.2	ลบ.ม	186.00	4.65	148.00	29.60	29.60	
2.3	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025	ลบ.ม	1,785.00	53.55	99.00	2.48	7.13	
2.4	คอนกรีต 1:3:5	0.03	ลบ.ม	1,859.00	260.26	398.00	11.94	65.49	
2.5	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14	ลบ.ม	22,429	670.85	391.00	54.74	315.00	
2.6	เหล็กเสริม	29.91	กก.	37.00	14.80	4.100	122.63	793.48	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.50	ตร.ม.	78.00	117.00	82.00	123.00	240.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.50	ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
	รวมเงิน (2) ยอดยกไป				1,173.61		389.39	1,563.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 รั้ว - ประตูรั้ว (20 X 20 ม.)
 สถานที่ก่อสร้าง
 บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 เลขที่ก่อสร้าง
 บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 เลขของอาคาร
 บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ 921001

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.9	ไม้แบบ + คร่าว	0.19	ตร.ม.	350.00	1,173.61			389.39	1,563.00
2.10	ค่าแรงประกอบแบบ	0.57	ตร.ม.		66.50	133.00		75.81	66.50
2.11	ตะปู	0.1	กก.	37.00	3.70			3.70	3.70
	รวมเงิน (2)				1,243.81			465.20	1,709.01
	สามรั้วคิดเป็นเงินรวม	4	ตัน	1,243.81	4,975.25	465.20		1,860.78	6,836.03
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)				11,518.38			3,128.01	14,646.39
3.1	3. รั้ว เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.) ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1	ลบ.ม.			148.00		148.00	148.00
3.2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105	ลบ.ม.	1,859.00	195.20	436.00		45.78	240.98
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia 2.64 มม.	180	ม.	4.00	720.00	2.00		360.00	1,080.00
3.4	เสารั้ว คสล.สำเร็จรูป 4X4 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร	9	ต้น	350.00	3,150.00	50.00		450.00	3,600.00
3.5	น๊อต dia 4 มม.	81	ตัว	5.00	405.00			405.00	405.00
	รวมเงิน (3)				4,470.20			1,003.78	5,473.98
	รั้ว-เสา คิดเป็นเงินต่อเมตร				223.51			50.19	273.70
	รั้ว-เสา คิดเป็นเงินรวม	77	ม.	223.51	17,210.25	50.19		3,864.55	21,074.80
	รวมยอดยกไป				28,728.63			6,992.57	35,721.20

ประมาณราคาก่อสร้าง **รั้ว - ประตูรั้ว (20 X 20 ม.)** แบบเลขที่ 921001
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่**
 เจ้าของอาคาร **บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่**
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				28,728.63		6,992.57	35,721.20	
	รวมเงิน 1+2+3				28,728.63		6,992.57	35,721.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน							35,721.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1.  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (มังกร ปัญญาแสง)
 2.  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพนม อุดคำมี)

3. กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสิทธิพร อินชิตย์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ราษฎรบ้านน้ำ
 บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัด แบบเลขที่ 911001
 บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 เจ้าของอาคาร
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.390	ลบ.ม.			148.00	57.72	57.72	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.030	ลบ.ม.	186.00	5.58	99.00	2.97	8.55	
3	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.050	ลบ.ม.	1,859.00	92.95	391.00	19.55	112.50	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2	กก.	21,261	42.52	4,100	8.20	50.72	
5	กอิฐมอดู 1/2 แผ่น	1	ตร.ม.	285.00	285.00	89.00	89.00	374.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3	ตร.ม.	78.00	179.40	82.00	188.60	368.00	
	รวมเงิน				605.45		366.04	971.49	
	คิดเป็นเงินค่างาน							971.49	

ประมาณราคาก่อสร้าง วงระเบียบนำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ 911001
 เจ้าของอาคาร บ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	วางระบายน้ำ	10	ม.	605.45	6,054.52	366.04	3,660.40	9,714.92	
รวมเงิน									
คิดเป็นเงินค่างาน									
					6,054.52		3,660.40	9,714.92	
								9,714.92	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
 1. ว่าที่ร้อยโท ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง 2. กรรมการกำหนดราคากลาง
 (มังกร บุญญาแสง) (นายพนม อดคำมี)

3. กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสิทธิพร อินชิตย์)