แบบสรุปค่าราคากลางก่อสร้างงานอาคาร **ปร.6 แผ่นที่ 1 / 1**

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จากบริเวณสวนนายโล่ ร่มเย็น ถึง สวนนายวิศาล เสนวิรัช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.5-3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 412.50 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

แบบเลขที่ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม	240,975.20	
2	งาน/กลุ่มงานสถาปัตยกรรมการ	-	
3	งาน/กลุ่มงานสุขาภิบาล	-	
4	งาน/กลุ่มงานระบบไฟฟ้า	-	
	.....ฯลฯ.....	-	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้าง**	240,975.20	
	ขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ	240,975.00	
	สองแสนสี่หมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รักที่ ร.ท.
(มังกร ปัญญาแฝง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิพร อินขัตย์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายญาน ขันคำมันต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่.....อนุมัติใช้เป็นราคากลาง.....

(นายประเสริฐ สุกิน)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่

แบบสรุปค่าราคากลางก่อสร้างงานอาคาร **ปร.5 แผ่นที่ 1 / 1**

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จากบริเวณสวนนายโล่ ร่มเย็น ถึง สวนนายวิศาล เสนวิรัช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.5-3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 412.50 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

แบบเลขที่ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม	184,316.35	1.3074	240,975.20	
2	งาน/กลุ่มงานสถาปัตยกรรมการ	-	-	-	
3	งาน/กลุ่มงานสุขาภิบาล	-	-	-	
4	งาน/กลุ่มงานระบบไฟฟ้า	-	-	-	
	.....ฯลฯ.....			-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			**240,975.20**	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

ขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ **240,975.00**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. **เฉลี่ย - บาท / ตร.ม.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รักที่ ร.ท.

(มังกร โยญญานฟง) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

(นายสิทธิพร อินขัตย์) กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นายญาน ขันคำมัณฑะ) กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่.....อนุมัติใช้เป็นราคากลาง.....

(นายประเสริฐ สุกิน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างอาคาร **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1**

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จากบริเวณสวนนายโล่ ร่มเย็น ถึง สวนนายวิศาล เสนวิรัช ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.5-3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 412.50 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ คำนวนราคากลาง เมื่อ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1	ค่าแรงเทคอนกรีต	62.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,972.00	18,972.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	62.00	ลบ.ม.	2,046.00	126,852.00	-	-	126,852.00	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป # 0.20x0.20 ม.	412.50	ตร.ม.	29.00	11,962.50	-	-	11,962.50	
4	ค่าแรงวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	412.50	ตร.ม.	-	-	5.00	2,062.50	2,062.50	
5	เหล็กเส้น Ø 15 มม.	8.00	เส้น	288.00	2,304.00	46.00	368.00	2,672.00	
6	ทรายหยาบรองพื้น	21.00	ลบ.ม.	364.00	7,644.00	-	-	7,644.00	
7	ค่าแรงปรับทรายหยาบ	21.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,079.00	2,079.00	
8	แบบหล่อคอนกรีต	12.00	ตร.ม.	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
9	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	45.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,985.00	5,985.00	
10	ยางแอสฟัลท์	20.00	ลิตร	20.00	400.00	-	-	400.00	
11	ลูกรังถมไหล่ทาง	35.00	ลบ.ม.	128.21	4,487.35	-	-	4,487.35	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**184,316.35**	