สรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 - 4.00 ม. ยาวรวม 143.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 524.50ตร.ม.

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ กองช่าง/เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วง จังหวัดแพร่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR . F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง				
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	243,977.27	1.3624	332,394.63	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			332,394.63	บาท
	ปรับราคา			**332,300.00**	**บาท**
	ตัวอักษร	**(สามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือพื้นที่	**524.50** ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	**633.56** บาท / ตารางเมตร.			

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ว่าที่ร้อยโท.....ประธานกรรมการ

(มังกร ปัญญาแฝง)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

3.....กรรมการ

(นายญาน ขันคำนันต๊ะ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3.....กรรมการ

(นายประยูร รัตนะ)

นิติกรชำนาญการ

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ .....

.....

(นายประเสริฐ สุกิน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่

ใบแสดงปริมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบ ปร.4 1/1

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายที่ 1. จากบ้านนายสุภาพ อะทะเสน ถึง บ้านนางกัลยากร คำเฟื่องฟู ขนาดกว้าง 3.50 ม.ยาว 95.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 332.50 ตร.ม. สายที่ 2. จากบ้านนางกัลยากร คำเฟื่องฟู ถึง บ้านนายสำราญ คำเฟื่องฟู ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 48.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม. มีพื้นที่รวมทั้งหมด 524.50 ตร.ม.

ฝ่าย/งาน สำนักงาน/กองช่าง เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานดินและปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักรกล	8.00	ชม.	-	0.00	640.00	5,120.00	5,120.00	
2	ค่าแรงงานเทคอนกรีต	80.00	ตร.ม.	0.00	0.00	306.00	24,480.00	24,480.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	80.00	ลบ.ม.	2,084.00	166,720.00	-	-	166,720.00	
4	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ศก.4มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.#	524.50	ตร.ม.	28.86	15,137.07	-	-	15,137.07	
5	ค่าแรงวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	524.50	ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	2,622.50	2,622.50	
6	เหล็ก RB Dia ø 15 มม.	9.00	เส้น	288.00	2,592.00	46.00	414.00	3,006.00	
7	ทรายหยาบรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	392.00	11,760.00	99.00	2,970.00	14,730.00	
8	แบบหล่อคอนกรีต	13.00	ตร.ม.	100.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
9	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	43.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	5,719.00	5,719.00	
10	ยางแอสฟัลท์	36.00	ลิตร	20.00	720.00	-	-	720.00	
11	แผ่นพลาสติกหนา 0.07 มม.	115.00	ตร.ม.	2.68	308.20		-	308.20	
12	กระดาษชานอ้อยชุบยางมะตอย	2.00	ตร.ม.	167.00	334.00		-	334.00	
13	ท่อ PVC ขนาด 3/4"	1.00	ท่อน	50.00	50.00	-	-	50.00	
14	ฝาครอบ PVC ขนาด 3/4"	12.00	อัน	7.00	84.00	-	-	84.00	
15	ลูกรังถมไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	121.55	3,646.50	-	-	3,646.50	
	ค่างานต้นทุน							**243,977.27**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ 2..... กรรมการ 3.....กรรมการ