สรุปผลประมาณราคา ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตรภายในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้ประมาณราคา นายญาน ขันคำนันต๊ะ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน (บาท)	ค่าดำเนินการ ภาษี(บาท)	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถมกรวดคละ	135,439.00	1.070	144,919.73	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานปรับเกลี่ยบดทับกรวดคละ			5,270.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมราคาทั้งสิ้น			150,189.73	
	ขออนุมัติงบประมาณ			150,000.00	
	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณราคา

(นายญาน ขันคำนันต๊ะ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นายพนม อุดคำมี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท.....ผู้เห็นชอบ

(มังกร ปัญญาแฝง)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไข่

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นายขจร ธรรมไชยางกูร)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตรเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 4 จำนวน 6 สาย

สถานที่ดำเนินการ 1.สายเลียบคันคลองชลประทาน 7 หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร. ยาว 280.00 เมตร. หนา 0.10 เมตร. ปริมาณกรวดคละ 98.00 ลบ.ม.

2.สายเลียบคลองชลประทานซอย 8 หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร. ยาว 300.00 เมตร. หนา 0.10 เมตร. ปริมาณกรวดคละ 105.00 ลบ.ม.

3.สายร่องจ้อยฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร. ยาว 230.00 เมตร. หนา 0.10 เมตร. ปริมาณกรวดคละ 69.00 ลบ.ม.

4.สายร่องจ้อยฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร. ยาว 250.00 เมตร. หนา 0.10 เมตร. ปริมาณกรวดคละ 75.00 ลบ.ม.

5.สายทุ่งดง หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร. ยาว 400.00 เมตร. หนา 0.10 เมตร. ปริมาณกรวดคละ 120.00 ลบ.ม.

6.สายแยกซอย 8 หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร. ยาว 200.00 เมตร. หนา 0.10 เมตร. ปริมาณกรวดคละ 60.00 ลบ.ม.

รวมปริมาณกรวดคละทั้งสิ้น 527.00 ลบ.ม.

ประมาณการโดย นายญาน ขันคำนันต๊ะ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานถมกรวดคละ	527.00	ลบ.ม.	257.00	135,439.00	0	-	135,439.00	
2	ภาษี							1.070	
	รวมเป็นเงิน							144,919.73	
3	งานปรับเกลี่ยบดทับกรวดคละ	527.00	ลบ.ม.	0	0.00	10.00	5,270.00	5,270.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							150,189.73	
	ปรับราคาเป็น	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน						150,000.00	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายญาน ขันคำนันต๊ะ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท ผู้เห็นชอบ

(มังกร ปัญญาแฝง)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายพนม อุดคำมี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายขจร ธรรมไชยางกูร)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่