แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง **เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่**

ประเภท งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างลำรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ด้านตะวันออกเลียบถนนทางหลวงชนบท พร.3017

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 800.00 ม. หนา 0.12 ม. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.จำนวน 16 ท่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR . F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างสะพาน	1,481,337.26	1.2764	1,890,778.87	
	และท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน				
4	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,890,778.87	บาท
ราคากลาง	หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน			**1,890,778.00**	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ว่าที่ร้อยโท .....ประธานกรรมการ
(มังกร ปัญญาแฝง)
ปลัดเทศบาล

2.....กรรมการ
(นายพนม อุดคำมี)
ผู้อำนวยกรกองช่าง

3.....กรรมการ
(นายญาน ขันคำนันต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ .....
(นายขจร ธรรมไชยางกูร)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2**

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ประเภท งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างลำรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ด้านตะวันออกเลียบถนนทางหลวงชนบท พร.3017 บริเวณสี่แยกคลองส่งน้ำ ซอย 10 (ขวา) ม.1 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 800 เมตร. หนา 0.12 เมตร ลึก 1.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.จำนวน 16 ท่อน

คณะกรรมการกำหนดราคา เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
	งานลำรางส่งน้ำรูปตัวยูขนาดกว้าง 0.80 ม.ลึก 1.00 ม.หนา 0.12 ม.ยาว 800 ม.								
1	งานถากถาง	-	ตร.ม.	1.21	0.00	1.2764	1.54	-	
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	200.00	ลบ.ม.	27.92	5,584.00	1.2764	35.64	7,127.42	
3	คอนกรีตโครงสร้าง	292.00	ลบ.ม.	1,591.00	464,572.00	1.2764	2,030.75	592,979.70	
4	ค่าแรงงานเทคอนกรีต	292.00	ลบ.ม.	436.00	127,312.00	1.2764	556.51	162,501.04	
5	ค่าแรงไม้แบบ	3,200.00	ตร.ม.	133.00	425,600.00	1.2764	169.76	543,235.84	
6	ไม้แบบเปลือยผิว	280.00	ลบ.ฟ.	300.00	84,000.00	1.2764	382.92	107,217.60	
7	ไม้ค้ำยัน ใช้ 25%	80.00	ลบ.ฟ.	300.00	24,000.00	1.2764	382.92	30,633.60	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	8.83	ตัน	4,100.00	36,207.10	1.2764	5,233.24	46,214.74	
	8.1 เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	2.84	ตัน	31,573.00	89,698.89	1.2764	40,299.78	114,491.67	
	8.1 เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	5.99	ตัน	29,029.00	173,883.71	1.2764	37,052.62	221,945.17	
	8.3 ลวดผูกเหล็ก	265.00	กก.	37.00	9,805.00	1.2764	47.23	12,515.10	
	8.4 ตะปูตอกไม้แบบ	640.00	กก.	37.00	23,680.00	1.2764	47.23	30,225.15	
	8.5 ดินลูกรังถมด้านข้าง	-	ลบ.ม.		0.00		0.00	-	
	ยอดยกไป				**1,464,342.70**			**1,869,087.03**	

ก่อสร้างลำรางส่งน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 800 เมตร. หนา 0.12 เมตร ลึก 1.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.จำนวน 16 ท่อน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				**1,464,342.70**			**1,869,087.03**	
	8.7 ค่าปรับเกลี่ยดินลูกรัง	-	ลบ.ม.		0.00		0.00	-	
2	**งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3**							-	
	-คอนกรีตโครงสร้าง	1.28	ลบ.ม.	1,591.00	2,036.48	1.2764	2,030.75	2,599.36	
	-ค่าแรงงานเทคอนกรีต	1.28	ลบ.ม.	436.00	558.08	1.2764	556.51	712.33	
	'-ท่อ คสล.ขนาด ø 0.60 ม.	16.00	ท่อน	900.00	14,400.00	1.2764	1,148.76	18,380.16	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ				**1,481,337.26**			1,890,778.88	
สรุป	ปรับราคากลาง	**หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน**						**1,890,778.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยโท .....ประธานกรรมการ
(มังกร ปัญญาแฝง)
ปลัดเทศบาล

.....กรรมการ
(นายพนม อุดคำมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นายญาน ขันคำนันต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ.

(นายขจร ธรรมไชยางกูร)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่