สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ

งานก่อสร้าง ลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านป่ามะคาบ (ถนนคันคลองท่าหลวง สายบ่อขยะเดิม)

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน (บาท)	FACTER F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	384,926.10	1.3607	523,768.94	Factor F (ปกติ)
	ประเภทป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	(ผู้รับจ้างออกค่าใช้จ่าย)				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	**รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน**			523,768.94	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			**523,000.00**	
	ตัวอักษร	(	**ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน**	)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธาน ฯ

(นายมานพ รอดอินทร์)

..... กรรมการ

(นายคนอง เมฆทวีป)

..... กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ บาดดิษฐ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ

บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านป่ามะคาบ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (ถนนคันคลองท่าหลวง สายบ่อขยะเดิม) ตามแบบ อบต.ป่ามะคาบ

ประเภทผิวจราจร หินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานปรับเกลี่ยและตกแต่งผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	3,900.00	0.00	0.00	1.73	6,747.00	6,747.00	
2	งานดินถม	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	งานหินคลุก	ลบ.ม.	585.00	646.46	378,179.10	0.00	0.00	378,179.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				378,179.10		6,747.00	**384,926.10**	
	ค่า FACTOR F 1.3607							**138,842.84**	
	รวมงบประมาณ							**523,768.94**	
	ขอใช้งบประมาณเพียง							**523,000.00**	
	ตัวอักษร	(	**ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน**					)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธาน
(นายมานพ รอดอินทร์)

..... กรรมการ
(นายคนอง เมฆทวีป)

..... กรรมการ
(นายธนุวัฒน์ บาคดิษฐ์)

งานถางป่าและขุดตอ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ขนาดเครื่องจักรขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.73	บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.73	บาท / ลบ.ม.

งานหินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	189.00	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 84 กม.	=	183.76	บาท / ลบ.ม.
รวม	=	372.76	บาท / ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 372.76 x 1.50	=	559.14	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	87.32	บาท / ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	646.46	บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	646.46	บาท / ลบ.ม.

<u>หมายเหตุ</u>

- ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร
- หินคลุก 1 ลบ.ม. มีน้ำหนัก 1.65 ตัน

ขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

..... ประธาน

(นายมานพ รอดอินทร์)

..... กรรมการ

(นายคนอง เมฆทวีป)

..... กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ บาดดิษฐ์)