

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากคณะเขตทำให้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
๓. วงเงินงบประมาณ ๕๔,๕๐๐.-บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๕๔,๕๐๐.-บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๖.๑ นางสาวธิติมา ตั้งใจ	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวแสงดาว ใจกล้า	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ


**สรุปผลรายการวัสดุและราคากลางก่อสร้าง**



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
ปริมาณงาน	1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุม เป็นระบบไฟฟ้า 3 Phase 2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ อปพร. เป็นระบบไฟฟ้า 3 Phase 3. ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ 3 Phase
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน)

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมเป็นระบบไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้า 3 Phase	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า ขนาด 25 sq.mm. 3 phase								
	4 เส้น ระยะทางรวม 120 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ติดตั้งตู้คอนโทรล 3 Phase								
	- บาลานซ์โหลดอุปกรณ์ภายในห้องประชุม								
	- รื้อถอนสายเมนไฟฟ้าขนาด 16 sq.mm. 3 phase								
	4 เส้น ระยะทางรวม 120 เมตร								
	- รื้อถอนสายเมนไฟฟ้าขนาด 16 sq.mm. 3 phase								
	2 เส้น ระยะทางรวม 80 เมตร								
2	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ อปพร. เป็นระบบไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้า 3 Phase	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า ขนาด 25 sq.mm. 3 phase								
	4 เส้น ระยะทางรวม 160 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ติดตั้งตู้คอนโทรล 3 Phase								
	- บาลานซ์โหลดอุปกรณ์ภายในศูนย์ อปพร.								
	- รื้อถอนสายเมนไฟฟ้าขนาด 16 sq.mm. 1 phase								
	2 เส้น ระยะทางรวม 80 เมตร								
3	ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ 3 Phase	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	- ขุดหลุมปักเสาขนาด 7 เมตร จำนวน 2 ต้น								
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ติดตั้งกายยัดโยง 1 ชุด								
	รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น				54,500.00			54,500.00	

ตัวอักษร (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวธิตมา ตั้งใจ)  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายคมชาญ เศษสนธิ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวแสงดาว ใจกล้า)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
(ลงชื่อ)..........  
(นายธีรพงศ์ เพชรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564