แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณนานายลำไย ทิมเทศ-บ้านนายถิรยุทธ สุวรรณมาลี) หมู่ ๕ บ้านเนินทราย ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.-บาท(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)วางท่อขยายเขตประปายาวประมาณ ๙๐๓ ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณวันที่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๔๑,๕๐๐.๘๙ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง ๑.แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔
๒.แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.	นายลิขิต พาละพล	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒.	นางณัฏฐ์ธมน จันทร์ขวาง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓.	นางสาวพีรพรรณ ศรีเมฆ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ) ปลัด อบต.สายคำโห้ (ลงชื่อ) นายก อบต.สายคำโห้

(นายลิขิต พาละพล) (นายกิตติศักดิ์ แป้นสะอาด)

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณนานายลำใย ทิมเทศ-บ้านนายถิรยุทธ์ สุวรรณมาลี) หมู่ 5 บ้านเนินทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	324,466.00	1.3607	441,500.89	FACTOR F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					ภาษี 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงาน 0 %
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				441,500.89	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				441,500.89	
ตัวอักษร				(สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแปดสิบเก้าสตางค์)	

ตามคำสั่งที่ 110/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคานี้แล้วและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพีรพรรณ ศรีเมฆ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางณัฏฐ์ธมน จันทร์ขวาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายลิขิต พาละพล)

ปลัด อบต.สายคำโห้

ประมาณราคา โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณนานายลำใย ทิมเทศ-บ้านนายถิรยุทธ์ สุวรรณมาลี) หมู่ 5 บ้านเนินทราย แบบ ปร.4

ปริมาณงาน งานวางท่อขยายเขตประปาจำหน่ายน้ำตามแบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนินทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้

ประมาณราคาโดย กองช่าง วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6 Dia 110 มม.	890.00	ม.	129.00	114,810.00	88.00	78,320.00	193,130.00	
2	ท่อSP (ปลอก) Dia 200 มม.(ขุดวาง)	16.00	ม.	1,464.00	23,424.00	131.00	2,096.00	25,520.00	
3	ท่อ G/S Dia 4 นิ้ว	13.00	ม.	507.00	6,591.00	69.00	897.00	7,488.00	
4	หัวดับเพลิง(ครบชุด) Dia 100 มม.(ไม่รวมสามทาง)	2.00	ชุด	13,800.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
5	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน Dia 100x100x100 มม.	3.00	ตัว	1,460.00	4,380.00	260.00	780.00	5,160.00	
6	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน(รวมหีบกุญแจ) Dia 100 มม.	1.00	ชุด	5,330.00	5,330.00	440.00	440.00	5,770.00	
7	น็อตรัดและปะเก็นยาง (Hot dip G.) Dia 100 มม.	25.00	ชุด	230.00	5,750.00	-	-	5,750.00	
8	เหล็กหล่อโค้ง 90 หน้าจาน 2 ด้าน Dia 100 มม.	2.00	ตัว	970.00	1,940.00	260.00	520.00	2,460.00	
9	หน้าจานตาบอด Dia 100 มม.	2.00	ตัว	295.00	590.00	-	-	590.00	
10	ท่อนสั้น PE100พร้อมหน้าจาน+stubend(PN6)Dia110มม.(~1 ม.)	12.00	ชุด	812.00	9,744.00	260.00	3,120.00	12,864.00	
11	เหล็กหล่อโค้ง 45 หน้าจาน 2 ด้าน Dia 100 มม.	4.00	ตัว	1,050.00	4,200.00	260.00	1,040.00	5,240.00	
12	แท่นคอนกรีตยึดสามทาง Dia 100 มม.(ไม่ตอกเสาเข็ม)	3.00	จุด	110.00	330.00	-	-	330.00	
13	แท่นคอนกรีตยึดโค้งดิ่ง 45 Dia 100 มม.(ไม่ตอกเสาเข็ม)	2.00	จุด	110.00	220.00	-	-	220.00	
14	แท่นคอนกรีตยึดโค้งราบ 90 Dia 100 มม.(ไม่ตอกเสาเข็ม)	2.00	จุด	110.00	220.00	-	-	220.00	
	ยกยอดไป				205,129.00		87,213.00	292,342.00	

ตามคำสั่งที่ 110/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคานี้แล้วและให้ยึดถือประมาณการ นี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวพีรพรรณ ศรีเมฆ)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ
(นางณัฏฐ์ธมน จันทร์ขวาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายลิขิต พาละพล)
ปลัด อบต.สายคำโห้

ประมาณราคา โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณนานายลำใย ทิมเทศ-บ้านนายถิรยุทธ์ สุวรรณมาลี) หมู่ 5 บ้านเนินทราย แบบ ปร.4

ปริมาณงาน งานวางท่อขยายเขตประปาจำหน่ายน้ำตามแบบกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนินทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้

ประมาณราคาโดย กองช่าง วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				205,129.00		87,213.00	292,342.00	
15	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา Dia 100 มม.	2.00	ชุด	5,300.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
16	แท่นประตูน้ำ	1.00	จุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
17	หน้าจานเหล็กเหนียว(รวมค่าเชื่อม)Dia 100 มม.	6.00	ตัว	750.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
18	คอนกรีตยึดหีบประตูน้ำ	1.00	จุด	100.00	100.00	-	-	100.00	
19	ค่าแรง ตัดประสานท่อ Dia 100 มม.	1.00	จุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
20	หลักคสล.แสดงแนวท่อและสิ้นสุดการวางท่อ	5.00	ต้น	200.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
21	ค่าขนเศษวัสดุ (บาท/ลบ.ม.)	5.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	400.00	400.00	
22	ค่าขุดเจาะถนนคอนกรีต,ลาดยาง (บาท/เมตร)	4.00	ม.	-	-	40.00	160.00	160.00	
23	ซ่อมถนนคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
24	ค่าแรงทรายหยาบรองท่อ	4.00	ลบ.ม.	-	-	468.00	1,872.00	1,872.00	
25	ค่าทดสอบท่อ - ล้างท่อ Dia 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	2.00	จุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
26	ค่าคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในท่อ Dia 100 - 200 มม.(บ./1,000 ม.)	1.00	จุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
27	เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	15.00	30.00	-	-	30.00	
28	ค่าขนส่ง กทม.-พิจิตร รถ10ล้อ	1.00	เที่ยว	8,212.00	8,212.00	-	-	8,212.00	
					-		-	-	
	รวมทั้งหมด				233,321.00		91,145.00	324,466.00	

ตามคำสั่งที่ 110/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคานี้แล้วและให้ยึดถือประมาณการ นี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวพีรพรรณ ศรีเมฆ)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ
(นางณัฏฐ์ธมน จันทร์ขวาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายลิขิต พาละพล)
ปลัด อบต.สายคำโห้