

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.ท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


- ประเภท งานก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด
- สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายปริญญา ข้ามสามถึงบ้านนายพิชัย ข้ามสาม
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้าน ท่าขวัญ ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
- ปริมาณงาน ขนาดกว้างด้านใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 115.00 ม.
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3.00 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง
2	ประเภทงานทาง	221,450.51	1.3624	301,704.17	60 วัน
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			301,704.17	
	ขออนุมัติงบประมาณเพียง			301,700.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 115.00 เมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 2,623.48 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.  ประธานกรรมการ


(นิเวศ แก่นเรณู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรภูมิ ดวงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(น.ส.กาญจนา เทียมแสน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

พิจารณาแล้ว

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

.....ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ) 

(นายเลือน เทียมแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาดกว้างด้านใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 115.00 ม. ความยาวรวม 115.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายปริญญา ข้ามสาม จุดสิ้นสุดโครงการถึงบ้านนายพิชัย ข้ามสาม หมู่ที่ 1 บ้าน ท่าวรียู ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทูน								
1	กลุ่มงานที่ 1 (Removal of Existing Structures)								
	1.1.งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	98.00	ตร.ม.	-	-	70.00	6,860.00	6,860.00	รื้อถอนไป
2	กลุ่มงานที่ 2 (Earthwork)								
	2.1.ดินขุดด้วยเครื่องจักร	58.65	ลบ.ม.	-	-	17.42	1,021.68	1,021.68	
	2.2 งานขนกิ่ง	16.90	ลบ.ม.	-	-	18.89	319.24	319.24	ไม่เกิน 1 กม.
3	กลุ่มงานที่ 3 (Subbase and Base Courses)								
	3.1.ทรายหยาบรองพื้น	3.45	ลบ.ม.	364.49	1,257.49	99.00	341.55	1,599.04	ระยะทางขนส่งที่ 0 กม.
4	กลุ่มงานที่ 4 (Surface Courses)								
	4.1.งานวางระบายน้ำ								
	4.1.1 งานคอนกรีตหยาบ	3.45	ลบ.ม.	-	-	398.00	1,373.10	1,373.10	
	- ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	18.00	ถุง	125.23	2,254.14	-	-	2,254.14	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	2.14	ลบ.ม.	364.49	780.01	-	-	780.01	ระยะทางขนส่งที่ 0 กม.
	- หิน 1" ผสมคอนกรีต	3.55	ลบ.ม.	392.52	1,393.45	-	-	1,393.45	ระยะทางขนส่งที่ 0 กม.
	4.1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง ชนิด ค.2	22.08	ลบ.ม.	-	-	436.00	9,626.88	9,626.88	
	- ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	148.38	ถุง	125.23	18,581.63	-	-	18,581.63	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	13.25	ลบ.ม.	364.49	4,829.49	-	-	4,829.49	ระยะทางขนส่งที่ 0 กม.
	- หิน 1" ผสมคอนกรีต	24.07	ลบ.ม.	392.52	9,447.96	-	-	9,447.96	ระยะทางขนส่งที่ 0 กม.
	ยอดยกไป							58,086.62	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝักปิด ขนาดกว้างด้านใน 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.หนา 0.10 ม.ยาว 115.00 ม.
 ความยาวรวม 115.00 เมตรสถานีที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายปริญญาข้ามสามจุดสิ้นสุดโครงการถึงบ้านนายพิชัยข้ามสาม
 หมู่ที่ 1 บ้านท่าขวัญ ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

	ยอดยกมา										58,086.62
4.1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต											
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม. SR 24	0.32	ตัน		22,000.00		7,040.00				-	7,040.00
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม. SR 24	0.68	ตัน		21,000.00		14,280.00					14,280.00
- ลวดผูกเหล็ก	30.00	ก.ก.		37.38		1,121.40					1,121.40
- ค่าแรงตัด ตัดและผูกเหล็ก	1.00	ตัน						4,100.00		4,100.00	4,100.00
- เหล็กฉากขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 4 มม.	38.00	ท่อน		400.00		15,200.00					15,200.00
4.1.4 งานไม้แบบ	138.00	ตร.ม.						133.00		18,354.00	18,354.00
- ไม้แบบหนา 1 นิ้ว	34.50	ลบ.ฟ.		400.00		13,800.00					13,800.00
- ไม้โครง	10.35	ลบ.ฟ.		400.00		4,140.00					4,140.00
- ตะปู	35.00	กก.		37.39		1,308.65					1,308.65
4.2 งานฝักรางระบายน้ำ											
4.2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ชนิด ค.2	5.71	ลบ.ม.						436.00		2,489.56	2,489.56
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	38.00	ถุง		125.23		4,758.74					4,758.74
- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	3.43	ลบ.ม.		364.49		1,250.20					1,250.20
- หิน 1" ผสมคอนกรีต	6.22	ลบ.ม.		392.52		2,441.47					2,441.47
4.2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต											
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม. SR 24	0.49	ตัน		21,000.00		10,290.00					10,290.00
- ลวดผูกเหล็ก	14.70	กก.		37.38		549.49					549.49
- ค่าแรงตัด ตัดและผูกเหล็ก	0.49	ตัน						4,100.00		2,009.00	2,009.00
- เหล็กแบบ 4 นิ้ว หนา 3 มม.	85.65	เส้น		400.00		34,260.00					34,260.00
	ยอดยกไป										195,479.13

ระยะทางขนส่งที่ 0 กม.

ระยะทางขนส่งที่ 0 กม.

