

ราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



ปร.5



งาน	ทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	กว้าง 3.00 ม. ยาว 48.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร
สถานที่	จากบ้านนายอ่อง ชัยวงศ์แสน ถึง บ้านนายชูเกียรติ ดาวดิ่งส์ หมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
แบบเลขที่	ตามแบบ อบต.ท่าข้ามกำหนด
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่	12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ราคาวัสดุ อ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ณ เดือน มิถุนายน 2562 บางส่วน บางประเภทสืบราคาจากท้องตลาด
ราคาค่าแรงใช้จากบัญชีค่าแรงงานฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560 จากกรมบัญชีกลาง ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	ระยะเวลา
2	ประเภทงานทาง	63,790.01	1.3624	86,907.50	ก่อสร้าง
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	60 วัน
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม ป้ายโครงการ	- -	- -	- -	
	เงินล่วงหน้าจ่าย0 %				
	เงินประกันผลงานหัก..0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).. 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			86,907.50	
	ขออนุมัติในวงเงินงบประมาณ			85,000.00	
แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  (นิเวศ แก่นเรณู) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	ประธานกรรมการ	ลงชื่อ  (นายธีรวุฒิ ดวงแก้ว) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
--	---------------	--	---------

ลงชื่อ  (นางสาวณัฐชยา วันนมหาใจ) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ	พิจารณาแล้ว อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้ ไม่อนุมัติเพราะ..... ลงชื่อ  (นายเลือน เทียมแสน) นายกององค์การบริหารส่วนท่าข้าม	
--	---------	---	--

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4

งาน	ทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	กว้าง 3.00 ม. ยาว 48.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร
สถานที่	จากบ้านนายอ่อง ชัยวงศ์แสน ถึง บ้านนายชูเกียรติ ดาวดึงส์ หมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่
หน่วยงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานรับเกลี่ยพื้น	144.00	ตร.ม.	-	-	1.69	243.36	243.36	
2	ทรายถมปรับระดับ	7.20	ลบ.ม.	242.99	1,749.53	99.00	712.80	2,462.33	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	21.60	ลบ.ม.	2,046.73	44,209.37	306.00	6,609.60	50,818.97	
4	งานไม้แบบ	3.28	ลบ.พ	400.00	1,313.28	-	-	1,313.28	
5	ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ	14.40	ตร.ม.	-	-	133.00	1,915.20	1,915.20	
6	ยางแอสฟัลท์	13.68	ลิตร	25.00	342.00	-	-	342.00	
7	เหล็ก ไรร์เมช Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	144.00	ตร.ม.	35.00	5,040.00	5.00	720.00	5,760.00	
8	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	3.24	เส้น	288.54	934.87	-	-	934.87	
9	งานลูกรังไหลทาง	-	ลบ.ม.	80.00	-	10.00	-	-	
ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (ค่างานต่ำทุน)				53,589.05		+	10,200.96	63,790.01	