ปร.5

ราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 29.00 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร

สถานที่ จากบ้านนายประสิทธิ์ จำปาทอง ถึง บ้านนางสุพรรณ คำนาน หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ท่าข้ามกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ราคาวัสดุ อ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ณ เดือน มิถุนายน 2562 บางส่วน บางประเภทสืบราคาจากท้องตลาด

ราคาค่าแรงใช้จากบัญชีค่าแรงงานฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560 จากกรมบัญชีกลาง ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิต

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	ระยะเวลา
2	ประเภทงานทาง	50,734.77	1.3624	69,121.06	ก่อสร้าง
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	60 วัน
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0 % เงินประกันผลงานหัก..0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).. 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**69,121.06**	
	ขออนุมัติในวงเงินงบประมาณ			68,000.00	
	หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ
(นิเวช แก่นเรณู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธีรวุฒิ ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวกุลธิดา ข้ามสาม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พิจารณาแล้ว
...../..... อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้
..... ไม่อนุมัติเพราะ.....

ลงชื่อ
(นายเลื่อน เทียมแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนท่าข้าม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

งาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 29.00 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร

สถานที่ จากบ้านนายประสิทธิ์ จำปาทอง ถึง บ้านนางสุพรรณ คำนาน หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้น	116.00	ตร.ม.	-	-	1.69	196.04	**196.04**	
2	ทรายถมปรับระดับ	5.80	ลบ.ม.	242.99	1,409.34	99.00	574.20	**1,983.54**	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	17.40	ลบ.ม.	2,046.73	35,613.10	306.00	5,324.40	**40,937.50**	
4	งานไม้แบบ	1.98	ลบ.ฟ	400.00	792.00	-	-	**792.00**	
5	ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ	8.70	ตร.ม.	-	-	133.00	1,157.10	**1,157.10**	
6	ยางแอสฟัลท์	11.02	ลิตร	25.00	275.50	-	-	**275.50**	
7	เหล็ก ไวร์เมช Ø 4 มม.@ 0.20 ม.	116.00	ตร.ม.	35.00	4,060.00	5.00	580.00	**4,640.00**	
8	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	2.61	เส้น	288.54	753.09	-	-	**753.09**	
9	งานลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.		-		-	-	
	ค่าวัสด + ค่าแรงงาน (ค่างานต้าทุน)				**42,903.03**	**+**	**7,831.74**	**50,734.77**	