แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง อบต.ท่าข้าม

ประเภท : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด

สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มจากบ้านนายชาญชัย ศรีวิลัย ถึง บ้านนางฟอง กำลัง

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ท่าข้าม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 , ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 น้ำมันดีเซลลิตรละ 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F.	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	198,927.63	1.3056	259,719.91	เงินจ่าย
2	ประเภทงานทาง				ล่วงหน้า
3	ประเภทงานชลประทาน				0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				ระยะเวลา
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				ก่อสร้าง
6	ป้ายประชาสัมพันธ์	-		-	60 วัน
7	ค่าใช้จ่ายพิเศษ			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			259,719.91	
	คิดเป็นเงินขออนุมัติเพียง			**259,700.00**	
	ตัวอักษร	**สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ขนาด กว้าง 0.20 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.30 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด

ความเห็นนายก อบต.

ทราบ/ดำเนินการ

ตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ ข้ามสาม)

นายก อบต.ท่าข้าม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.นิเวช แก่นเรณู)

ปลัด อบต.ท่าข้าม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธีรวุฒิ ดวงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวรกร เรือนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง อบต.ท่าข้าม

ประเภท : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด

สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มจากบ้านนายชาญชัย ศรีวิลัย ถึง บ้านนางฟอง กำลัง

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ท่าข้าม

แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	259,700.00	
	แบบมีฝาปิด		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ**	**259,700.00**	
	ราคากลาง	**259,700.00**	
	ราคากลาง	**สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน**	

ความเห็นนายก อบต.

ทราบดำเนินการ

ตามแบบฯ

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ ข้ามสาม)

นายก อบต.ท่าข้าม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.นิเวช แก่นเรณู)

ปลัด อบต.ท่าข้าม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธีรวุฒิ ดวงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวรกร เรือนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด

สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มจากบ้านนายชาญชัย ศรีวิลัย ถึง บ้านนางฟอง กำลัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน : ขนาด กว้าง 0.20 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.30 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน								
	- ค่าแรงงานขุดดิน	26.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,250.00	3,250.00	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 ST 240 cube	18.20	ลบ.ม.	-	-	436.00	7,935.20	7,935.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	116.48	ถุง	125.23	14,586.79	-	-	14,586.79	
	- ทราย	10.37	ลบ.ม.	392.52	4,072.00	-	-	4,072.00	
	- หิน 3/4" - 1"	19.84	ลบ.ม.	392.52	7,786.81	-	-	7,786.81	
3	ทรายถมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	242.99	-	99.00	-	-	
4	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,340.00	-	398.00	-	-	
4	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง				-		-	-	
	- เหล็ก RB 6 mm. คุณภาพ SR.24	96.20	เส้น	73.55	7,075.51	-	-	7,075.51	
	- เหล็ก RB 9 mm. คุณภาพ SR.24	162.50	เส้น	158.87	25,816.38	-	-	25,816.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.73	กก.	37.38	1,148.81	-	-	1,148.81	
	- ค่าแรงงานดัดเหล็ก ผูกเหล็ก	1.024	ตัน	-	-	4,100.00	4,200.20	4,200.20	
5	งานท่อ คสล ศก. 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อน	560.75	-	100.00	-	-	
	ยกยอดไป							**75,871.70**	
	(ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ว่าที่ ร.ต.นิเวช แก่นเรณู ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ดวงแก้ว กรรมการ
3. นายวรกร เรือนแก้ว กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด

สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มจากบ้านนายชาญชัย ศรีวิลัย ถึง บ้านนางฟอง กำลัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน : ขนาด กว้าง 0.20 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.30 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							**75,871.70**	
6	งานไม้แบบ							-	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	78.00	ตร.ม.	-	-	133.00	10,374.00	10,374.00	
	- ไม้แบบ คิด 20 %	15.60	ตร.ม.	450.00	7,020.00	-	-	7,020.00	
	- เคร่าค้ำยัน คิด 30 % จากไม้แบบ	4.68	ลบ.ฟ.	400.00	1,872.00	-	-	1,872.00	
7	ตะปู	19.50	กก.	37.39	729.11	-	-	729.11	
8	งานเหล็กกรอบฝารางระบายน้ำ				-	-	-	-	
	- เหล็กแบน ขนาด 0.10 ม. X 6.00 ม.หนา 3 มม.	75.83	ท่อน	575.00	43,604.67	-	-	43,604.67	
	- ค่าแรงขึ้นรูปฝารางฯ	325.00	ฝา		-	55.00	17,875.00	17,875.00	
9	งานซ่อมแซมระบบประปา	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	เหมาจ่าย
10	งานเจาะถนน	1.00	งาน		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	เหมาจ่าย
11	ทินเนอร์	2.00	กป.	149.53	299.06	-	-	299.06	
12	เหล็กฉาก 50 x 50 หนา 4 มม.	43.42	ท่อน	640.00	27,788.80	115.00	4,993.30	32,782.10	
	ยอดยกไป							**198,427.63**	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ว่าที่ ร.ต.นิเวช แก่นเรณู ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ดวงแก้ว กรรมการ
3. นายวรกร รือนแก้ว กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด

สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มจากบ้านนายชาญชัย ศรีวิลัย ถึง บ้านนางฟอง กำลัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน : ขนาด กว้าง 0.20 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.30 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							**198,427.63**	
13	งานตัด joint ถนนเดิม	-	เมตร	-	-	30.00	-	-	
14	งานรื้อราวกันตกเดิมออกพร้อมติดตั้งกลับใหม่	-	งาน	-	-	1,000.00	-	-	เหมาจ่าย
15	สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	2.00	กป.	250.00	500.00		-	500.00	
	รวมค่างานต้นทุน							**198,927.63**	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ว่าที่ ร.ต.นิเวช แก่นเรณู ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ดวงแก้ว กรรมการ
3. นายวรกร รือนแก้ว กรรมการ