

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ : ดาดฟ้าห้องคอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ปริมาณงาน : ขนาด ปากกว้าง 0.80 ม. ก้นกว้าง 0.30 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 87.00 ม. ลึก 0.50 ม

สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มจากถนนสมชาย มะโนสีลา ถึง นานาเขียน เกียงหมุน หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

หน่วยงานออกแบบและรายการ : กองช่าง อบต.ท่าข้าม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : อบต.ท่าข้าม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2566

ราคามันนี่บิลด์ 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ต้นทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	ค่าถากถางและถมดิน	147.90	ตร.ม.	1.31	1.75	1.3375	259.14	259.14		
2	งานขุดเปิดหน้าดิน	44.37	ลบ.ม.	23.80	31.83	1.3375	1,412.41	1,412.41	ค่าขยายตัว 1.25	
3	งานดินขุดขึ้นรูปคันคลอง	44.37	ลบ.ม.	23.96	32.05	1.3375	1,422.05	1,422.05	ค่าขยายตัว 1.25	
3	งานเกลี่ยพร้อมปรับแต่ง	14.79	ลบ.ม.	157.50	210.66	1.3375	3,115.61	3,115.61	แรงงานคน	
4	งานลาดคอนกรีต	147.90	ตร.ม.	190.28	254.50	1.3375	37,640.48	37,640.48		
5	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม.# 0.20 ม.	121.80	ตร.ม.	42.32	56.60	1.3375	6,894.25	6,894.25		
6	ท่อ คสล. Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	-	ฟ่อน	800.00	1,070.00	1.3375	-	-	รวมค่าขนส่ง+ค่าวางท่อ	
7	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,600.00	2,140.00	1.3375	-	-		
8	ปูนซิเมนต์ยี่ห้อต่างๆ	-	ถุง	151.25	202.30	1.3375	-	-		
รวมต้นทุนทั้งสิ้น										
รวมราคากลางทั้งสิ้น								50,743.93		

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายสัมพันธ์ ข้ามสาม)

นายก อบต.ท่าข้าม



(นายธีรวุฒิ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่างกองช่าง

ตัวอักษร

ห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวมราคากลางทั้งสิ้น

ขออนุมัติเพียง

50,700.00

วันที่ ร.ต. ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นิเวศ แก่นแรง)

ปลัด อบต.ท่าข้าม



(นายวรกร เรือนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ