แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการลงดินลูกรังถนนเลียบคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหัก ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20-ม.ค.-63

พิกัดจุดเริ่มต้น 16.428980, 100.371567 **พิกัดจุดสิ้นสุด** 16.435535, 100.377693

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	139,449.12	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	**รวมค่าก่อสร้าง**	**139,449.12**	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**139,400.00**	
	ขอเบิกเพียง	**136,200.00**	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 1.000 กม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 45.40 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง 206/2562

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมา การลงดินลูกรังถนน และยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางนี้ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ประมาณราคา .....
(นายนิยม แสงสว่าง)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ประธานกรรมการ .....
(นายจรัญ จุลบุตร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ผู้อนุมัติ .....
(นายพิรัตน์ ฉ่ำฟ้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
24 ม.ค. 2563

กรรมการ .....
(นายวรวิทย์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ .....
(นายณัฐวุฒิ จอถม)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการลงดินลูกรังถนนเลียบคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านน้ำหัก ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลางโดย นายนิยม แสงสว่าง นายช่างโยธา ชำนาญงาน **เมื่อวันที่** 20-ม.ค.-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,000.00	1.69	5,070.00	1.3624	2.30	6,907.36
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	450.00	216.19	97,285.50	1.3624	294.53	132,541.76
							รวมค่าก่อสร้าง	**139,449.12**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	102,355.50
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00

..... ผู้ประมาณราคา
(นายนิยม แสงสว่าง)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... ประธานกรรมการ
(นายจรัญ จุลบุตร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

..... กรรมการ
(นายวรวิทย์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จอกถม)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ