แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.44-027 สาย 5-3-4 ตอน 1 หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง กว้าง 5.90 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.04เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,009 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,008,000.-บาท
4. ลักษณะงาน

   เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.44-027 สาย 5-3-4 ตอน 1 หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง กว้าง 5.90 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.04เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,009 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่งกำหนด)
5. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นเงิน 1,008,000.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 นายทวี เพ็ชรพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

   7.2 นางสายรุ้ง ช่อชั้น ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 กรรมการ

   7.3 น.ส.นุชนลิน กลิ่นบัว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.90 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.04 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 44-027 สาย 5-3-4 ตอน 1 หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อ 6 กันยายน 2564

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ราคาต้นทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม				
1	**งานผิวทาง**									
	1.1 งาน Tack Coat ใช้ยาง CRS-2	ตร.ม.	3,009.00	4.25	6.93	11.18	33,640.62	1.3607	15.21	45,766.89
	1.2 งานพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	3,009.00	224.67	11.51	236.18	710,665.62	1.3607	321.37	967,002.33
	(Para Asphaltic Concrete) หนา 0.04 เมตร									
2	**งานตีเส้นจราจร (ตี 3 เส้น)**									
	2.1 งานสีเทอร์โมพลาสติกตีแบ่งทิศทางจราจร	ตร.ม.	121.00	-	-	290.00	35,090.00	1.3607	394.60	47,746.60
									รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,060,515.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	779,396.24
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607	=	1,060,515.82
คิดเป็นราคากลางในการก่อสร้างเพียง	=	1,008,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนี้แล้ว จึงลงรายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายทวี เพ็ชรพันธ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง ครู คศ.2
(นางสายรุ้ง ช่อชั้น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวนุชนลิน กลิ่นบัว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
อนุมัติ ดำเนินการ
ลงชื่อ .....
(นายอนันต์ อ่อนจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง