ข้อมูลโครงการ

1. ข้อมูลสภาวะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย (B10) 17.50 บาท

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบรางยู

2.2 ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

2.3 สถานที่ดำเนินการ จากบ้านนายทอง หมื่นโฮ้งถึง บ้านนางนุศรา สัญญาเขื่อน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

2.4 ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง 0.30 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

ยาว 62.00 ม.

(ตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งกำหนด)

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง



แบบทัศนียภาพรางระบายน้ำ

R.C. U-DITCH

4. ข้อมูลราคากลาง/ประมาณราคา

เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง 88 /2563

วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง = 14/4/2563

วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง = 14/4/2563

5. ข้อมูลคำนวน Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย	=	0	%
เงินประกันผลงานหัก	=	0	%
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)	=	6	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7	%

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบรางยู

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายทอง หมื่นโฮ้งถึง บ้านนางนุศรา สัญญาเขื่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการ/กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 14/4/2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมเป็นเงิน (บาท)
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบรางยู	ม.	62.00					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวพื้นทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	34.10	109.47	3,732.90	1.3624	149.14	5,085.70
	1.3 งานตัดคอนกรีตแล้วหยอดยาง	ม.	62.00	22.41	1,389.42	1.3624	30.53	1,892.95
2	งานดิน							
	2.1 งานดิน ขุด-ตัด (รางระบายน้ำ)	ลบ.ม.	17.05	58.71	1,000.92	1.3624	79.98	1,363.65
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่							
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม							
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.						
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย	ตร.ม.						
	20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่							
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทาง (วัสดุพื้นทางเดิม)	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	ยกยอดไป				6,123.24			8,342.30

	ยกยอดมา				6,123.24			8,342.30
5	งานรางระบายน้ำ (R.C. U-DITCH)							
	5.1 งานรางระบายน้ำ	ม.	62.00	1,078.07	66,840.55	1.3624	1,468.77	91,063.57
	5.2 คอนกรีตหยาบรองพื้น (Lean 1 : 3 : 5)	ลบ.ม.						
	5.3 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.55	458.11	710.07	1.3624	624.13	967.40
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT	ตร.ม.						
	(สีขาว)							
					73,673.86		รวมทั้งสิ้น	100,373.27

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	73,673.86
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ขออนุมัติเป็นเงินเพียง	*หนึ่งแสนสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์*	*100,373.27*

ขนาดหรือเนื้อที่	62.00	ม.
เฉลี่ยราคา	1,618.92	บาท/ตร.ม.
ระยะเวลาดำเนินการ	45.00	วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจาณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิโรจน์ จารุวสุพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เสนออนุมัติ

(นายบุญเรือง มงคล)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรัสฤทธิ์ โยธกุลสิริ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสมเพ็ชร์ ศรีทิพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนินทร์ พรวญหาญ)

นายช่างผังเมืองชำนาญงาน