โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด

สถานที่ : หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางสุภาพร นวลใจบุตร ถึงบ้านนายบุญยง วรินทร์)

ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

(ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งกำหนด)

แผนที่สังเขป
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5
N
สถานที่ก่อสร้างโครงการ
สำนักงาน ทต.ทุ่งโฮ้ง
1101
1101
400 m
© 2022 CNES / Airbus

คำ
อธิบา

	แบบงานรางระบายน้ำ คสล.	ผู้เขียนแบบ	นายชนินทร์ พรวญหาญ		ผู้ตรวจแบบ	นายสุเมธี รอดสี		ผู้เห็นชอบ	นายบุญเรือง มงคล	แผ่นที่
	เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง	ตำแหน่ง	นายช่างผังเมืองชำนาญงาน		ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลฯ	1
		ผู้ออกแบบ	นายรณกร อภิญญาลังกร		ผู้สนอความเห็นชอบ	นายมานพ นะเที่ยง		ผู้อนุมัติ	นายวิรพงศ์ โกสิน	จำนวน
		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สล10920		ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง		ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง	1



แบบแปลนรางระบายน้ำ คสล.

Scale 1:20



แบบรูปตัดรางระบายน้ำ คสล. ก – ก

Scale 1:20



แบบขยายฝารางระบายน้ำ คสล.

Scale 1:20

หมายเหตุ

- คอนกรีตที่ใช้ กำหนดค่าแรงอัดประลัยของแท่งคอนกรีตมาตรฐานขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 240 กก/ซม. แต่จะตรวจรับงานให้ เมื่อนำแท่งทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่มี อายุ 7 วัน ไปทำการทดสอบและสามารถรับน้ำหนักของกำลังอัดคอนกรีตได้ และสามารถเปิดใช้งานได้
- การทดสอบต่างๆผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น
- ตำแหน่งในการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสมโดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานแต่ปริมาณโดยรวมต้องเท่าเดิม
- ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานหรือเจ้าของแบบต้นสังกัด