ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลวิธีการคำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้าง

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว จะได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ทุ่งแค้ว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๙๐ เมตร สูง ๒.๘๕ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งแค้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจ่ายในหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑ **ราคากลาง ๑๙๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามโครงการก่อสร้างฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายปริญญา เทียมแสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ทุ่งแค้ว

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ อบต.ทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ - /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<u>กลุ่มงานอาคาร</u>				
1	โรงจอดรถ	153,437.89	1.3056	200,328.51	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Facter F Facter F งานอาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ =5% เงินจ่ายล่วงหน้า =0% ภาษี(Vat) =7%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			200,328.51	
สรุป	ราคากลาง			199,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

.....

(นางเก็จมณี ทองประไพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายโสภณ กิติสาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(พรรณพร มะโนสีลา)

กรรกการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ทุ่งแค้ว

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ อบต.ทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ - /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<u>กลุ่มงานอาคาร</u>				
1	โรงจอดรถ	153,437.89	1.3056	200,328.51	
	เงินจ่ายล่วงหน้า =0 % เงินประกันผลงาน = 5% ดอกเบี้ยเงินกู้ =5% ภาษี(Vat) =7%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			200,328.51	
	ขออนุมัติค่าก่อสร้างเพียง			199,000.00	

ขนาดพื้นที่ 95.4 ตร.ม เฉลี่ย 2,099.88 บาท/ตร.ม.

.....

(นางเก็จมณี ทองประไพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายโสภณ กิติสาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(พรรณพร มะโนสีลา)

กรรกการกำหนดราคากลาง / เลขานุการ

กลุ่มงาน อาคาร

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ทุ่งแค้ว

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ อบต.ทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว

แบบเลขที่ /2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา				58,098.31		27,029.24	85,146.07	
8	**งานเทพื้นคอนกรีต**	107.4	ตร.ม			306.00	32,864.40	32,864.40	
8.1	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ก240 กก./ตร.ซม	12.00	ลบ.ม	2,046.00	24,552.00			24,552.00	หนา 0.10 เมตร
8.2	เหล็กเสริมพื้น เหล็กเส้นกลม SR 24 ศก. 6 มม.@0.20	0.14	ตัน	31,573.00	4,420.22			4,420.22	
9	**งานไฟฟ้า**	50.00	เมตร			7.00	350.00	350.00	
9.1	**สายไฟฟ้า 2THW 2.5 Sq.mm/1 THW 1.5 sq.mmG**	1.00	ม้วน	970.00	970.00			970.00	
9.2	สวิตซ์ปลั๊กไฟฟ้าพร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ แบบ 4 ช่อง	2.00	ชุด	120.00	240.00			240.00	
9.3	หลอดไฟฟ้าพร้อมชุด (ชุด LED) ฟิลิปส์	4.00	ชุด	205.00	820.00			820.00	
9.4	ท่อลอดสายไฟ	10.00	ท่อน	150.00	1,500.00			1,500.00	
10	**งานไม้เชิงชาย**	2.40	ตร.ม			73.00	175.20	175.20	
10.1	เชิงชายไม้เฌอร่า ขนาด 20*400 ม.หนา 16 มม.	12.00	แผ่น	200.00	2,400.00			2,400.00	
	รวมค่าวัสดุ				93,000.53				
	รวมค่าแรงงาน						60,418.84		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							153,437.89	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							153,437.89	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางเก็จมณี ทองประไพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายโสภณ กิติสาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

พรรณพร มะโนสีลา

กรรมการกำหนดราคากลาง /เลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

กลุ่มงาน อาคาร

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ทุ่งแค้ว

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ อบต.ทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	**งานดินขุดฐานราก - เสาตอม่อและถมคืน**	30.00	ลบ.ม			125.00	3,750.00	3,750.00	
2	**คอนกรีตหยาบ 1:3:5**	1.00	ลบ.ม	1,276.85	1,276.85	398.00	398.00	1,674.85	
3	**งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4**	5.00	ลบ.ม	1,498.84	7,494.20	436.00	2,180.00	9,674.20	
4	**งานเหล็กเสริมเสาตอม่อ-ฐานราก**	0.11	ตัน			4,100.00	451.00	451.00	
4.1	เหล็กเส้นกลม SR 24 ศก. 9 มม.	0.024	ตัน	29,029.00	696.70			696.70	
4.2	เหล็กเส้นกลม SR 24 ศก. 12 มม.	0.09	ตัน	26,311.00	2,367.99			2,367.99	
4.3	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	37.00	148.00			148.00	
5	**งานไม้แบบ**	4.58	ตร.ม	300.00	1,374.00			1,374.00	
5.1	ค่าแรงตีไม้แบบ	15.28	ตร.ม			133.00	2,032.24	2,032.24	
6	**งานโครงสร้าง (เสา-หลังคา)**	1,029.00	กก.			10.00	10,290.00	10,290.00	
6.1	ท่อเหล็กดำขนาด ศก.3 นิ้ว หนา 2.3 มม.	542.40	กก.	14.69	7,967.86			7,967.86	**67.8 กก./ท่อน**
6.2	ท่อเหล็กดำขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	35.60	กก.	27.14	966.18			966.18	**27.12 กก./ท่อน**
6.3	เหล็กตัวซี 75*45*15 มม. ยาว 6.00 เมตร หนา 2.3 มม.	351.00	กก.	31.18	10,944.18			10,944.18	**19.5 กก./ท่อน**
6.4	เหล็กเพลทเชื่อมรับรอยต่อหนา 4 มม.	8.00	แผ่น	47.00	376.00			376.00	
6.5	เหล็กเพลทขนาด 12*12 นิ้ว หนา 4 มม.	16.00	แผ่น	140.00	2,240.00			2,240.00	
6.6	น๊อตยึดเพลท	32.00	ตัว	35.00	1,120.00			1,120.00	
6.7	สีกันสนิม	13.00	ตร.ม	63.00	819.00	35.00	455.00	1,274.00	
7	**งานโครงหลังคา**	105.00	ตร.ม			70.00	7,350.00	7,350.00	
7.1	หลังคาเมธัลชีสสีอะลูซิงค์ หนา 0.035 ม.	105.00	ตร.ม	179.00	18,795.00			18,795.00	**133 บาท/เมตร**
7.2	สกูรยึดหลังคา	3.00	ถุง	220.00	660.00			660.00	
7.3	เหล็กเส้นกลม SR 24 ศก. 9 มม. (ระหว่างโครงหลังคา)	0.03	ตัน	29,029.00	870.87	4,100.00	123.00	993.87	
	ยอดยกไป				**58,116.83**		**27,029.24**	**85,146.07**	