

## แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

โครงการ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ

ปริมาณงาน ต่อเติมกันสาดหน้าหลัง, ปูกระเบื้องบันได, พื้นชั้น ๒ เทพื้น คสล. ข้างอาคาร กว้าง ๙.๗๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม.

หนา ๐.๑๐ ม. ทาสีอาคาร ภายใน ,ภายนอกอาคาร , ก่อบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคาร ปิดजूหลังคา รางรินน้ำฝน  
ตามแบบแปลน อบต.วังหลวงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง พิกัด ๑๘.๒๙๑๘๔๗, ๑๐๐.๑๖๙๒๔๐

ประมาณการราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2๖2 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร	๒๘๔,๒๗๐.๖๕	๑.๓๐๗๔	๓๗๑,๖๕๕.๔๕	
	กองทุนแม่ของแผ่นดินฯ				
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..(VAT).....๗.....%				
				<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	
				๓๗๑,๖๕๕.๔๕	
	<b>ขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างเพียง</b>			<b>๓๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชัยชาญ ปะละใจ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัย เสียงหวาน)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

(เมธี คำอภิวังศ์)

กรรมการ

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง

- อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ในการจัดจ้างต่อไป

(นายเสกสรรค์ จิตประสาร)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง

ใบแสดงรายการปริมาณงานและราคาวัสดุ

โครงการ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ

ปร.๔

ปริมาณงาน ต่อเติมกันสาดหน้าหลัง, ปุกระเบื้องบันได, พื้นชั้น ๒, เทพื้น คสล.ข้างอาคาร กว้าง ๙.๗๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.

แผ่นที่ ๑

ทาสีอาคาร ภายใน, ภายนอกอาคาร, ก่อบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคาร ปิดฉาบหลังคา รางรินน้ำฝน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

28 ม.ค. 2562

เมื่อวันที่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานบันไดด้านหลังและเท คสล.ข้างอาคาร								
	- ก่ออิฐมอญหน้าชั้นบันได ทั้งหมด	๒๐.๗๐	ตร.ม.	๑๘๒.๐๐	๓,๗๖๗.๔๐	๑๐๔.๐๐	๒,๑๕๒.๘๐	๕,๙๒๐.๒๐	
	- คอนกรีต ๑:๒:๔ ผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc	๑๑.๘๒	ลบ.ม.	๑,๘๕๙.๘๑	๒๑,๙๘๒.๙๕	๓๔๖.๐๐	๔,๐๘๙.๗๒	๒๖,๐๗๒.๖๗	
	- ทรายถม	๗.๖๘	ลบ.ม.	๑๘๖.๙๒	๑,๔๓๕.๕๕	๓๐.๐๐	๒๓๐.๔๐	๑,๖๖๕.๙๕	
๒	งานเหล็กเสริม	๐.๒๙							
	- เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม.	๒๖๘.๘๕	กก.	๒๒.๐๐	๕,๙๑๔.๗๐	-	-	๕,๙๑๔.๗๐	
	- เหล็กเส้นกลม DB ๙ มม.	๒๕.๐๐	กก.	๒๑.๐๐	๕๒๕.๐๐	-	-	๕๒๕.๐๐	
	- สวดผูกเหล็ก	๘.๘๒	กก.	๓๗.๐๐	๓๒๖.๓๔	-	-	๓๒๖.๓๔	
	- ตะปู	๑.๙๑	กก.	๓๗.๐๐	๗๐.๖๗	-	-	๗๐.๖๗	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	๗.๖๔	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑,๐๑๖.๑๒	๑,๐๑๖.๑๒	
	- ไม้แบบ ๒๕% (ค่าวัสดุ)	๑.๙๑	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๕๗๓.๐๐	-	-	๕๗๓.๐๐	
	<b>ยอดรวมยกไป</b>							<b>๔๓,๒๗๓.๖๕</b>	

ใบแสดงรายการปริมาณงานและราคาวัสดุ

โครงการ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ

ปริมาณงาน ต่อเติมกันสาดหน้าหลัง, ปูกระเบื้องบันได, พื้นชั้น ๒, เทพื้น คสล.ข้างอาคาร กว้าง ๙.๗๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.

ทาสีอาคาร ภายใน , ภายนอกอาคาร , ก่อบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคาร ปิดฉนวนกันความร้อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562

หน่วย:บาท

ปร.๔  
แผ่นที่ ๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ยอดรวมยกมา</b>								
	- ปูนฉาบลูกตั้งบันไดทั้งหมด	๑๐.๓๕	ตร.ม.	๒๐.๐๐	๒๐๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๓๕.๐๐	๑,๒๔๒.๐๐	
๓	งานเพดานชายคาชั้น ๒ไม้สัก๑/๒"x๔"ม. โครงคร่า		ตร.ม.	๕๙๗.๐๐		๑๑๒.๐๐			
	เหล็กกล่อง ๑"x๒" หน้า ๒มม. @. ๗๐ ม.								
๔	งานพื้นปูกระเบื้อง ๑๒"x๑๒"(รวมปูน-ทราย)	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖๘.๒๓	๒๕,๒๓๔.๕๐	๑๕๘.๐๐	๒๓,๗๐๐.๐๐	๔๘,๙๓๔.๕๐	
๕	งานกันสาดชั้น ๒								
	- โครงเหล็กเหล็กกล่อง ๑"x๒" หน้า ๒ มม.	๓๗.๐๐	ท่อน	๔๑๔.๐๐	๑๕,๓๑๘.๐๐	๑๒.๐๐	๔๔๔.๐๐	๑๕,๗๖๒.๐๐	
	- ฝักเหล็กยึดกับผนังถนุนยาว๓"	๖๐.๐๐	ตัว	๑๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
	- แผ่นแม่เหล็กซีทงูหลังคารวมอุปกรณ์	๗๓.๔๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๑๑,๐๑๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕,๑๓๘.๐๐	๑๖,๑๔๘.๐๐	
๖	งานทาสีกันสนิม	๒๔.๓๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๗๒๙.๐๐	๓๕.๐๐	๘๕๐.๕๐	๑,๕๗๙.๕๐	
๗	งานทาสีอาคารทั้งหมดภายนอกและในชั้น ๑-๒	๑,๑๐๒.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๓๓,๐๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๓,๐๖๐.๐๐	๖๖,๑๒๐.๐๐	
	<b>ยอดรวมยกไป</b>							๑๙๓,๙๕๙.๖๕	

ใบแสดงรายการปริมาณงานและราคาวัสดุ

ปร.๔

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ

แผ่นที่ ๓

ปริมาณงาน ต่อเติมกันสาดหน้าหลัง, ปูกระเบื้องบันได, พื้นชั้น ๒ เทพื้น คสล.ข้างอาคาร กว้าง ๙.๗๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.

ทาสีอาคาร ภายใน, ภายนอกอาคาร, ก่อบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคาร ปิดฉาบหลังคา รางรับน้ำฝน ตามแบบแปลน อบต.วังหลวงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง พิกัด ๑๘๒๑๘๔๔๗, ๑๐๐.๑๖๙๒๔๐

28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดรวมยกมา							๑๙๓,๙๕๙.๖๕	
๘	งานทาสีน้ำมันรักษาเนื้อไม้ภายนอกชายคา+หน้าต่าง และส่วนของเวทที่ไม่ทั้งหมด	๒๐๙.๘๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๖,๒๙๕.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐,๕๙๐.๐๐	๑๖,๘๘๕.๐๐	
๙	งานวางรับน้ำหนักหน้าและหลัง	๕๖.๐๐	ม.	๑๔๐.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๗,๙๙๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							๒๑๘,๘๗๕.๖๕	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร							๑.๓๐๗๔	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด							๒๒๐,๑๘๓.๔๑	
	ขออนุมัติเพียง								
	ตัวหนังสือ								
					๓๕๐,๐๐๐				
					( สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )				

คณะกรรมการกำกับตราคากลาง

(ลงชื่อ)

( นายชัยชาญ

ประสงค์ใจ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



( นายชัย

เสียงหวาน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ว่าที่ ร.ต.

(เมธี

คำอภิวงศ์)

กรรมการ