


แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5
ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 145.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม.
 ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 1.80 - 2.00 ม. ยาว 145.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง จากหน้าอาคารเก็บของ ม.2 ถึง แยกหน้าโรงเรียนบ้านวังหลวง พิกัด 18.2896956, 100.1646927
 ถึง 18.2908939, 100.1651259 ตามแบบแปลนที่ อบต.วังหลวงกำหนด

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ **17 ส.ค. 2565** หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5	296,886.67	1.3607	403,973.69	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..(VAT).....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				403,973.69	
ขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างเพียง				403,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายชัยชาญ ปะละใจ)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายสวัสดิ์ สุกุลอืด)	
(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.		กรรมการ
	(เมธี คำอภิวังค์)	

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง

- อนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป


 (นายอุทัย พรหมลักษณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง

ใบแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5

ปริมาณงาน : ถนนกว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 145.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 1.80 - 2.00 ม. ยาว 145.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290.00 ตร.ม.

จุดก่อสร้าง : จากหน้าอาคารเก็บของ ม.2 ถึง แยกหน้าโรงเรียนบ้านวังหลวง พิกัด 18.2896956, 100.1646927 ถึง 18.2908939, 100.1651259

ตามแบบแปลนที่ อบต.วังหลวงกำหนด

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2565

ประมาณการกำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม และถมทรายรองพื้นเพื่อปรับระดับ	29.00	ลบ.ม.	242.99	7,046.71	99.00	2,871.00	9,917.71	
2	งานไม้แบบ	43.50	ตร.ม.	-	-	133.00	5,785.50	5,785.50	
	- ไม้แบบ + ไม้คร่า	10.88	ลบ.ฟ.	300.00	3,262.50	-	-	3,262.50	
	- ตะปูตอกไม้	10.88	กก.	37.39	406.62	-	-	406.62	
3	งานเหล็กเสริม	0.6759	ตัน	-	-	4,100.00	2,771.32	2,771.32	
	4.1 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	515.04	กก.	33.98	17,501.06	-	-	17,501.06	
	4.2 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	1,157.68	กก.	31.84	36,860.53	1.00	1,157.68	38,018.21	
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	160.89	กก.	33.69	5,420.45	-	-	5,420.45	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	20.28	กก.	37.38	757.99	-	-	757.99	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC.	87.00	ลบ.ม.	2,046.73	178,065.51	306.00	26,622.00	204,687.51	
5	ยางแอสฟัลต์ผสมทราย	58.00	ลิตร	15.00	870.00	-	-	870.00	
	6.1 ค่าหล่อตียงรอยต่อคอนกรีต	116.00	เมตร	-	-	23.14	2,684.24	2,684.24	
6	งานดินลูกรังถมไหล่ทางพร้อมเกลี่ย	43.50	ลบ.ม.	47.00	2,044.50	-	-	2,044.50	
	ยอดรวมยกไป				252,235.87		41,891.74	294,127.61	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดรวมยกมา								
7	โฝม ขนาด 60x100 มม. หนา 1 ซม.	65.25	แผ่น	40.00	2,610.00	-	-	2,610.00	
8	ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	2.90	ท่อน	51.40	149.06	-	-	149.06	1ท่อนยาว 4ม.
สรุป	ยอดรวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				254,994.93		41,891.74	296,886.67	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.3607	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด							403,973.69	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายชัยชาญ ประสงค์ใจ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสวัสดิ์ สุกอืด)

ลงชื่อ

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต. (เมธี คำอภิวังค์)